



NOTA

- Compactarea patului de nisip din jurul ramificațiilor va fi realizată cu deosebită atenție, pentru obținerea gradului de compactare necesar (85%).
- Caminul de inspecție (de racordare) se va monta cu precădere în spații verzi cat mai aproape (1-2m) de limita de proprietate a utilizatorului în exteriorul acestuia sau cu acordul scris al proprietarului în interior la 1-2m de limita de proprietate.

Verificator/Expert				
Nume	Semnatura	Exigenta	Nr.Referat Verificare/ Expertiza	
SC TRILLOG COMSERV SRL		CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATILE CHILIENI SI COSENI JUDETL COVASNA		Proiect nr. 7/11/2009
Tg.-Mures				Faza SF
Sef Proiect	Ing. Balogh Ferenc		Scara 1:100	
Proiectat	Ing. Balogh Ferenc			
Desenat	Ortel Zsuzsa		Data 11.2009	
Verificat				
DETALIU RACORD BRANSAMENT CANAL				Pl.nr.H 07