

EVALUARE LUCRĂRI OBIECTUL 1
Reabilitare Strada Cismelei, situata intre strada Dozsa Gyorgy si Joszef Attila, Sfantu Gheorghe
in RON/EURO la cursul RON/EURO din data de 26.11.2010

Curs : 1 EURO = 4.3137 RON

CATEGORII DE LUCRĂRI	UM	CANTIT	P.U. EURO	P.U. LEI	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (incl. TVA)	
					Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro	Mii lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari de modernizare parte carosabila									
Terasamente									
Sapatura mecanica	mc	1623,12	4,11	17,73	6,67	28,78	6,91	8,27	35,68
Sapatura manuala	mc	405,78	7,53	32,48	3,06	13,18	3,16	3,79	16,34
Total terasamente					9,73	41,96	10,07	12,06	52,03
Sistem rutier									
Strat de forma	mc	159,10	15,75	67,94	2,51	10,81	2,59	3,11	13,40
Fundatie balast	mc	313,10	15,75	67,94	4,93	21,27	5,11	6,11	26,38
Fundatie piatra sparta	mc	193,90	22,54	97,23	4,37	18,85	4,52	5,42	23,38
Strat de baza AB2 8cm+completari	to	218,55	82,10	354,15	17,94	77,40	18,58	22,25	95,98
Strat de legatura BAD25 6cm	to	136,77	82,10	354,15	11,23	48,44	11,63	13,92	60,06
Strat uzura din BA16 4cm	mp	970,00	9,00	38,82	8,73	37,66	9,04	10,83	46,70
Total sistem rutier					49,71	214,43	51,46	61,64	265,90
Total lucrari de modernizare parte carosabila					59,44	256,39	61,53	73,70	317,92
Lucrari pentru scurgerea apelor									
Canalizare ape pluviale	ml	390,00	120,00	517,64	46,80	201,88	48,45	58,03	250,33
Total lucrari pentru scurgerea apelor					46,80	201,88	48,45	58,03	250,33
Lucrari accesorii									
Trotuare									
Bordurare - cu borduri 10x15 pe fund. 18x10	ml	390,00	8,30	35,80	3,24	13,96	3,35	4,01	17,31
Bordurare - cu borduri 20x25 pe fund. 30x15	ml	390,00	12,50	53,92	4,88	21,03	5,05	6,05	26,08
Fundatie balast	mc	78,20	15,75	67,94	1,23	5,31	1,28	1,53	6,59
Fundatie piatra sparta	mc	52,30	47,56	205,16	2,49	10,73	2,58	3,08	13,31
Strat uzura din BA8 4cm	mp	522,50	9,00	38,82	4,70	20,29	4,87	5,83	25,15
Ridicare camine la cota	buc	7,00	220,00	949,01	1,54	6,64	1,59	1,91	8,24
Total lucrari trotuare					18,07	77,96	18,71	22,41	96,68
Lucrari de siguranta circulatiei									

Semnalizarea lucrarilor	km	0,195	810,00	3.494,10	0,16	0,68	0,16	0,20	0,84
Marcaje rutiere	mp	40,00	8,40	36,24	0,34	1,45	0,35	0,42	1,80
Total lucrari siguranta circulatiei					0,49	2,13	0,51	0,61	2,64
Total lucrari accesorii					18,57	80,09	19,22	23,02	99,32
TOTAL					124,80	538,36	129,21	154,76	667,57

Intocmit