

NOTA

- Distribuitoarele -colectoare de etaj (D4 - D6) s-au prevazut sa fie livrate complet echipate cu:
  robinete tur-retur distribuite la/de la radiatoare; robinete tur/retur de racord la coloana;
  robinete de golire;
  dezaeratoare;
  casete de protecte.
- In executie, se vor corela instalatiile electrice cu instalatiile termice in vederea amplasarii corecte a vanelor motorizate pe intrarea tur in fiecare radiator pentru birouri, si pe intrarea tur a distribuitorului de nivel pentru hol(D5).

LEGENDA

- Conducte tur retur incalzire pt distribuite la D4-D6 si la radiatoare, din tub multistrat montat in sapa pardoseli
- T1 Coloana de incalzire pt et 1
- T2 Coloana de incalzire pt et 2
- Ts Coloana de agent termic solar
- Ventilator axial model de referinta O ERRE SERIE IN 12/5A", cu grila inchidere automata la opire, timer(reglabil), senzor de umiditate si senzor de prezenta, cu debit de aer de 185 mch, putere 21 w, pres max 4.2 mm CA, nivel de zgomot 38.8 dB (la 3 m), greutate 0.7 kg
- C Cana, colector pentru evacuare aer de la grupuri sanitare cu Ø 200 mm
- R Racord ventilatoare din tub flexibil Ø 150 mm montat in tavan fals
- D4 Distribuitor, colector pentru radiatoare birouri etaj 1, cu 9+1 racordur, Qinst = 17 716 w
- D5 Distribuitor, colector pentru radiatoare hol etaj 1, cu 8+1 racordur, Qinst = 18 796 w
- D6 Distribuitor, colector pentru radiatoare birouri etaj 1, cu 10+1 racordur, Qinst = 20 338 w
- Cod de incalzire radiator de oto, model de referinta KORAL
  Ex de notare: 22 - 600/1000 / 2v - 1/2 / (1789 w)
  22 - nr de randur verticale 600 - inaltimea in mm 1000 - lungimea in mm 2v - robinete tur-retur 1789 w - puterea termica a radiatorului

Qinst et 1= 56 850 w

VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA	
CONEXTRUST	Sediul social S.C. Conextrust S.A.: Romania, Bacau str. I.S. Sturza, nr.78, Cod 600269, Punct de lucru str. Tolstoi, nr.14 Tel. 0234/576.702 Fax 0234/515831 Nr. RC J04/38/1991 Cod Fiscal R0947730 Website www.rustrans-conextrust.ro Website www.conextrust.com E-mail conextrustbacau@yahoo.com			Beneficiar: MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE Amplasament: Str. CÂMPUL FRUMOS, nr.FN, mun. SFÂNTU GHEORGHE, jud. COVASNA	Proiect nr. 11/2011
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA: 1:100	Titlu proiect: "Actualizare studiu de fezabilitate pentru Dezvoltarea Mediului de Afaceri in Mun.Sfantu Gheorghe prin Reabilitarea Sitului Industrial Poluat si Crearea unei Structuri de Sprijinire a Afacerilor"	Faza SF
SEF PROIECT	Arh. AMAIEI C-TIN				
PROIECTAT	Sing. BULIGA MARIA				
DESENAT	Sing. BULIGA MARIA				
VERIFICAT	Ing. BERHECI IONICA		DATA: 2011	Titlu plansa: PLAN ETAJ 1 Instalatii interioare de incalzire CLADIRE CENTRALA BIROURI	PLANSA T2
SEF SERVICIU PROIECTARE	Ing. MIRCEA COJOCARU				
DIR. GENERAL	Ing. ADRIAN DOSPINESCU				