

NOTA Zidarie
- inchidere, BCA g=30cm (+ polistiren expandat 10cm)
- compartimentari, BCA g=25cm
- inchidere zona lift, BCA g=20cm

MATERIALE
Beton: conform NE 012-1 2007 si P100-1/2006
- suprastructura cadre din b.a. si plansee, clasa de expunere XC1 (RO): C20/25 - Cl 0.20 - D max 16 - S3
Otel beton: conform ST 009-2005
- OB 37
- PC 52

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA

CONEXTRUST

Sediul social S.C. Conextrust S.A. Romania, Bacau str. I.I. Sturza, nr.76
Cod 600306, Punct de lucru str. Vasile, nr.14
Tel: 0074/575.702; 0720/190.714; Fax: 0234/541.111
Nr. RC. J04/28/1991 Cod Fiscal RO947718
Website: www.conextrust.ro
E-mail: conextrust@yahoo.com
Cont BRD Bacau: RO14BRDE180SV02172580001
Cont ING BANK: RO66INGB0001000006018962

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
SEF PROIECT	Ark. CONSTANTIN AMAR	
PROIECTAT	Ing. CRISTINA FILIP	
REDACTAT	Ing. CRISTINA FILIP	
VERIFICAT	Ing. MIRCEA CLOJICARU	
SEF SERVICIU PROIECTARE	Ing. MIRCEA CLOJICARU	
DIR. GENERAL	Ing. ADRIAN DOSPINESCU	

SCARA 1 / 50

DATA 2011

Beneficiar:
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
Amplasament:
Str. CÂMPUL FRUMOS, nr.FN.
mun. SFÂNTU GHEORGHE, jud. COVASNA

Proiect nr. 11/2011

Titlu proiect:
"Actualizare SF pentru Dezvoltarea Mediului de Afaceri in Mun.Sfantu Gheorghe prin Reabilitarea Sitului Industrial Poluat si Crearea unei Structuri de Sprijinire a Afacerilor"

Faza SF Actualizat

Titlu plansa:
CLADIRE BIROURI
PLAN COFRAJ PLANSEU COTA +3.55

PLANSA R2