

bordura 20 x 25 STAS 1139

fundatie de beton C 6/7.5 0.30 x 0.15 m
STAS 1139

- Imbracaminte asfaltica Ba16 - 4 cm
- Strat de binder BADPC25 - 5 cm
- Strat de anrobat bituminos AB2 cu rol de strat de forma - 6 cm
- Strat de piatra sparta - 20 cm
- Strat de fundatie din balast - 25 cm
- Strat de nisip - 7 cm

NOTA:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul drumului de acces,se va aduce la cunostinta proiectantului.

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT : EXPERTIZA NR./DATA

CONEXTRUST

Sediul social: S.C. Conextrust S.A. Romania, Bacau
str. I.G Duca, nr.16, Cod 600306, Pasaj de baza de Tatlos, nr.14
tel: 0234/576.702; 0730/780740; fax: 0234/51.560
e-mail: conextrust@yahoo.com
Sucursala: Targu Mures, str. Gheorghe Doja, nr.57/2/1
Cont: RO 39 RNCB 0134 0000 0134 0045

Beneficiar:
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Amplasament:
Str Campul Painii, nr.3, mun.Sf.Gheorghe, jud. Covasna

Proiect nr. 11/2011

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
SEF PROIECT	Ach. AMAR CONSTANTIN	
PROIECTAT	Ing. MEDELEANU ANDREI	
PROIECTAT	Ing. MEDELEANU ANDREI	
VERIFICAT SEF SERVICIU	Ing. MIRCEA CLOCOARU	
PROIECTARE DIR. GENERAL	Ing. MIRCEA CLOCOARU	
	Ing. ADRIAN DOSPINESCU	

SCARA 1 : 50

DATA 2011

Titlu proiect: ACTUALIZARE STUDII DE FEZABILITATE PENTRU REABILITAREA MODERNIZAREA SI AFACERILOR DE GRAD STRAZILE GHEORGHE POJAR REABILITAREA RETELEI HIDROTEHN. POLUAT SI CANALIZARE APELE STRADALE SE EXPLOATARE A APACANALELOR

Faza S.F

PROFIL TRANSVERSAL TIP PARCARI CLADIRE BIROURI

PLANSA D04