

NOTA

- Distribuitoarele -colectoare de etaj (D7 ... D9) - s-au prevazut sa fie livrate complet echipate cu robinete tur-retur distributie laterale la radiatoare - robinete tur/retur de racord la coloana
  robinete de golire
  dezaeratoare
  caseta de protectie
- In executie - se vor corela instalatiile electrice cu instalatiile termice in vederea amplasarii corecte a vanelor motorizate pe intrarea tur in fiecare radiator pentru birouri - si pe intrarea tur a distribuitorului de nivel pentru hol(D8

LEGENDA

- Conducte tur retur incalzire pt distribuitie la D7-D9 si la radiatoare - din tub multistrat montat in sapa pardoseli
- Coloana de incalzire pt ef.;
- Coloana de agent termic solar

Ventilator axial model de referinta CIERRE SERIE IN 12/6A - cu grila inchidere automata la oprire temporizabila, senzor de umiditate si senzor de prezenta - cu debit de aer de 185 mc/h, putere 21 w, pres max 4.2 mm CA nivel de zgomot 38 h dB (la 2 m), greutate 0.7 kg
Perdea de aer electrica model de referinta AIRSTREAM cu debit de aer maxim 2236mc/h dimensiuni/mm: 1500x221x183 greutate 22.4 kg nivel de zgomot maxim 60dB frecventa 50Hz putere motor 300 w dimensiuni h montaj 2.3-3(m) alimentare 220 /V
Cana colector pentru evacuare aer de la grupuri sanitare cu Ø 200 mm
Racord ventilator de tub flexibil Ø 150, mm montat si lavat fals
Distribuitor - colector pentru radiatoare birouri etaj ; cu 8+1 racorduri Qinst = 25 208 w
Distribuitor - colector pentru radiatoare hol etaj ; cu 8+1 racorduri Qinst = 15 748 w
Distribuitor - colector pentru radiatoare birouri etaj ; cu 4+1 racorduri Qinst = 9 806 w
Corp de incalzire radiator de otel, model de referinta KORAL
tip de radiator 33 - 600/1200
2v - 1/2"
(2892 w

Qinst et 2 = 49 962 w

VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA	
CONEXTRUST	Sediul social S.C. Conextrust S.A.: Romania, Bacau str. I.S. Sturza, nr.78, Cod 600269, Punct de lucru str. Tolstoi, nr.14 Tel: 0234/576.702 Fax: 0234/515831 Nr. RC: J04/38/1991 Cod Fiscal: R0947730 Website: www.rusbiani-conextrust.ro Website: www.conextrust.com E-mail: conextrustbacau@yahoo.com			Beneficiar: MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE Amplasament: Str. CÂMPUL FRUMOS, nr.FN, mun. SFÂNTU GHEORGHE, jud. COVASNA	Proiect nr. 11/2011
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA: 1:100	Titlu proiect: "Actualizare studiu de fezabilitate pentru Dezvoltarea Mediului de Afaceri in Mun.Sfantu Gheorghe prin Reabilitarea Sitului Industrial Poluat si Crearea unei Structuri de Sprijinire a Afacerilor"	Faza SF
SEF PROIECT	Arh. AMAIEI C-TIN				
PROIECTAT	Sing. BULIGA MARIA				
DESENAT	Sing. BULIGA MARIA				
VERIFICAT	Ing. BERHECI IONICA		DATA: 2011	Titlu planse: PLAN ETAJ 2 Instalatii interioare de incalzire CLADIRE CENTRALA BIROURI	PLANSA: T3
SEF SERVICIU PROIECTARE	Ing. MIRCEA COJOCARU				
DIR. GENERAL	Ing. ADRIAN DOSPINESCU				