

Legenda
- conducta de alimentare cu apa rece menajera
- conducta de alimentare cu apa rece a instalatiei de drenare
- conducta de alimentare cu apa calda
- conducta de canalizare menajera
- conducta de canalizare pluviala
- M - coloana de canalizare menajera
- P - coloana de canalizare pluviala
- C - capac de rebinere / robinet de unic semn

Nota: Plansa se va citi odata cu pl. S4 - Schemele cotarilor instalatii sanitare
La executarea lucrarilor de instalatii sanitare se vor respecta, cu strictete prevederile normativului I9 de proiectare si executie a instalatiilor sanitare

Nota: C - drenice - 12 buc. pe etaj cu caracteristicile: qdrn= 6 l/s, H=1.00 mCA, cu formeaza o perdea de apa pe lungimea cercului de 30 m. Se va realiza cu linie de alimentare a celor 12 drenicere cu conducta qdrn - (Ø8-9-4.05), insa va fi alimentat separat de distribuitorul - Cf 4 - din incinta tehnica de la parter. Distanta intre 2 drenicere este de 2.5 m, iar distanta intre randuri de drenicere si gotu protejat 0.25m.
Amplasarea drenicerelor pentru perdele de apa se face cu deflectorul paralel cu planul vertical si poluba din elementul de constructie fotoindus de drenicere cu rigola dreapta, care formeaza un arc de cerc.
Alegerea functionala pentru drenicere si pentru elementele din schemele de functionare a instalatiilor cu drenicere cu actionare automata se va face de catre beneficiar de comun acord cu proiectantul, iar la montarea accesorii se vor respecta cu strictete datele de marsite si specificatiile tehnice date de furnizor.

VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA

Sediul social S.C. Conestrust S.A. Romania Bacau str. I.S. Sturza nr.78
Cod 600269, Punct de lucru str. Tolstoi, nr.14
Tel: 0234/575.701; 0732/760740; Fax: 0234/515837
Nr. Inmatriculare: J04/387/1991; Cod Fiscal: RO947718;
Website: www.conestrust.ro; E-mail: conestrust@conestrust.com
Cont BRD Bacau: RO74BRDE040SV03331129040; Cont ING BANK: RO29INGB0008008184395

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Amplasament: Str.Campul Frumos, nr.fn., mun.Sf.Gheorghe, jud. Covasna
Proiect nr 11/2011

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
SEF PROIECT	Ar. AMAIEI CONSTANTIN	
PROIECTAT	Ing. ANDRONIC ADRIAN	
REDACTAT	Ing. ANDRONIC ADRIAN	
VERIFICAT	Ing. BERHEC IOANA	
SEF SERVICIU PROIECTARE	Ing. MIRCEA COJOCARU	
DIR. GENERAL	Ing. ADRIAN DOSPINESCU	

SCARA: 1 / 100
DATA: 2011

Titlu proiect: DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI IN MUN.SF.GHEORGHE PRIN REABILITAREA SITULUI INDUSTRIAL POLUAT SI CREAREA UNEI STRUCTURI DE SPRIJINIRE A AFACERILOR
Faza SF

PLAN PARTER
CLADIRE CENTRALA DE BIROURI
INSTALATII SANITARE
PLANSA S 1