
























































copertina perimetrale

	Interupator simplu PT, IP44
	Tablou electric
	Corp iluminat pentru iluminat de evacuare tip lumino bloc, cu acumulatori, autonomie 90 minute
	Corp iluminat pentru iluminat de continuare a lueului tip lumino bloc, cu acumulatori, autonomie 90 minute
	Corp iluminat TIP 1 - Downlight 2x18W, balast electronic, pentru holuri spatii comune
	Corp iluminat TIP 2 - Aplica de perete echipata cu sursa tip fluorescent compact 1x20W
	Corp iluminat TIP 3 - C.I. echipat cu sursa fi, tubulara 1x14W, balast electronic, pentru montat deasupra ianvar
	Corp iluminat TIP 4 - Downlight 1x18W, balast electronic, pentru holuri grupuri sanitare
	Corp iluminat TIP 5 - Corp iluminat pentru montaj in tavan fals echipat cu surse fi, tubulare 4x18W, balast electronic si dispersor ogolindat
	Corp iluminat, TIP 6 - Corp iluminat pentru montaj, aparent in tavan echipat cu surse fi, tubulare 2x36W, balast electronic IP65
	Corp iluminat TIP 7 - Corp iluminat pentru montaj, incastat in contrateapta, de exterior IP55, cu leduri pentru ghidaj
	Corp iluminat TIP 9 - Corp iluminat pentru montaj, incastat in pardoseala, de exterior IP54, cu leduri pentru iluminat stapi intrare
	Corp iluminat TIP 10 - Corp iluminat pentru montaj suspendat de tavan, echipat cu surse cu roduri metalice 250W, pentru iluminator
	Corp iluminat TIP 11 - Downlight 2x26W, balast electronic, dimabil 1-10V pentru salile de conferinta
	Videoprotector montat suspendat de tavan
	Ecran de protectie montat suspendat de tavan, electric, cu telecomanda
	Sistem audio sala conferinte
	Boxe active, sali de conferinte
	Camere video IP
	Detector optic de fum, adresabil, montat incastat in tavanul fals
	Detector de temperatura, adresabil
	Detector optic de lum, adresabil, montat sub tavanul fals
	Buton manual de semnalizare incendiu adresabil, sirena de interior sau exterior de avertizare incendiu
	Centrala automata de semnalizare la incendiu, adresabila
	Centrala automata de destumare
	Centrala automata de destumare
	Modul suplimentar de actiune a 4 circuite aferente trape fum
	Dualp distributie instalati VDI
	Network video recorder IP
	Unitate centrala sistem Control Acces
	Centrala telefonica automata
	Sursa alimentare controlere independente de Control Acces
	Control Acces Unit format din - Controller de interior cu cititor si tastatura, yala electromagnetica, buton cerere acces
	Contacte electromagnetice
	Modul BMS-KNX controller de ambient si temperatura
	Modul BMS-KNX 4 intrari libere de potential
	Modul BMS-KNX 2 intrari libere de potential
	Modul BMS-KNX - vana motorizata pentru pilotarea unui radiator
	Senzor prezenta 360GRD pentru comanda iluminatului
	Priza 220V ST, 16A, cu contact de protectie
	Priza dubla RJ45, cat 6
	Capuri electromerice montate pe distribuitoru aferent spatilor comune
	Trasee circuite iluminat pozate aparent in tavan fals sau in tub montat ingropat
	Trasee circuite iluminat pozate aparent in tavan fals sau in tub montat ingropat
	Trasee circuite prize pozate aparent in tavan fals sau in tub montat ingropat
	Trasee circuite electrice pozate pe pod de cabluri
	Trasee circuite curenti slabi pozate pe pod de cabluri
	Trasee circuite VDI pozate aparent in tavan fals
	Trasee cablu BUS-KNX pozat aparent in tavanul fals
	Platbanda 0/- Zn 40x4mm montat in exterior
	Interupator cu revenie tip "PUSH-BUTTON"
	Interupator pentru comanda iluminatului 2 butoane cu revenire pentru dimare
	Interupator - Comutato ST

VERIFICATOR RENZIE	NOME SEMANATURA	CEINTEZA	REFERAT / EXPERTEZA NR DATA	PROIECT NR 14/2010	DATA
 <p>SEMANATURA</p>		<p>SEMANATURA</p> <p>CEINTEZA</p>	<p>REFERAT / EXPERTEZA NR</p> <p>DATA</p>	<p>PROIECT NR</p> <p>14/2010</p>	<p>DATA</p>
<p>SEMANATURA</p> <p>CEINTEZA</p>		<p>SEMANATURA</p> <p>CEINTEZA</p>	<p>REFERAT / EXPERTEZA NR</p> <p>DATA</p>	<p>PROIECT NR</p> <p>14/2010</p>	<p>DATA</p>



copertina perimetrale