

Nota: Distanta dintre 12 fluxuri pe etaj, cu caracteristicile grad 6 (Iv. Hv=100 kPa), cu formarea a perdea de apa de lungimea cerului de 36 m. Se va realiza un inel de alimentare a celor 12 drenoare cu conducta ø50 (86.8-4.05, inelul va fi alimentat separat de distribuitorul. Cu 6 dar in camera tehnica de la parter. Distanta intre 2 drenoare este de 2.5 m, iar distanta intre randul de drenoare si golul peretel 0.25m.
Amplasarea drenoarelor pentru perdele de apa se face cu deflectorul perete cu planul verticala si golului din elementul de constructie. Folosindu-se drenoare cu rozeta dreapta, care formeaza un jet plat.
Alegerea functionalul pentru drenoare si pentru elementele din schemele de functionare a instalatiei cu drenoare cu actionare automata se va face de catre beneficiar de curtea acord cu proiectantul, iar la montarea acestora se vor respecta cu strictete detaliile de montaj si specificatiile tehnice date de furnizor.

Legenda
- conducta de alimentare cu apa rece menajera
- conducta de alimentare cu apa rece a instalatiei cu drenoare
- conducta de alimentare cu apa calda
- conducta de canalizare menajera
- conducta de canalizare pluviala
M - coloana de canalizare menajera
P - coloana de canalizare pluviala
- papel de reherie - robinet de unic sens

Nota: Plansa se va citi odata cu p. S4 - Schema coloanelor instalatii sanitare
La executarea lucrarilor de instalatii sanitare se vor respecta cu strictete prevederile normativului I9 de proiectare si executie a instalatiilor sanitare

VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA

Sediul social S.C. Conestrust S.A. Romania Bacau str. I.S. Sturza nr.78
Cod 600259, Punct de lucru str. Tolstoi, nr.14
Tel: 0234/575.702, 0730/776.741, Fax: 0234/515.80
Nr. Rc. J04/38/1992, Cod Fiscal RO947708
Website: www.turzans-conestrust.ro
E-mail: conestrustbacau@yahoo.com
Cont BRD Bacau: RO74BRDE 040SV02393 1120400
Cont ING BANK: RO29 INGB 0008 0018 4298 9891

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Amplasament: Str.Campul Frumos, nr.fn, mun.Sf.Gheorghe, jud. Covasna
Proiect nr. 11/2011

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
SEF PROIECT	Arh. AMAIEI CONSTANTIN	
PROIECTAT	Ing. ANDRONIC ADRIAN	
REDACTAT	Ing. ANDRONIC ADRIAN	
VERIFICAT	Ing. BERHECI IOANA	
SEF SERVICIU PROIECTARE	Ing. MIRCEA COJOCARU	
DIR. GENERAL	Ing. ADRIAN DOSPINESCU	

SCARA: 1 / 100
DATA: 2011
Faza: SF

Titlu proiect: DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI IN MUN.SF.GHEORGHE PRIN REABILITAREA SITULUI INDUSTRIAL POLUAT SI CREAREA UNEI STRUCTURI DE SPRIJINIRE A AFACERILOR

PLAN ETAJ 1
CLADIRE CENTRALA DE BIROURI
INSTALATII SANITARE

PLANSA S 2