

## ANTEMASURATORI

### Consolidare sistem rutier si aparare mal pe drumul judetean DJ 121C km 3+575, Judetul Covasna

01.1 - Terasamente				
Nr.	Articol	Continut	U.M.	Cantitate
1	RPDB37A	DECAPARE IMBRACAMINTE ASF. GROS.<3 CM, DIN :COVOARE ASF.PERMANENTE, BETOANE ASF., MORTARE ASF (323+477)	mp	800.00
2	RCSF10D	DEMOLAREA ZIDURILOR DIN PIATRA BRUTA/BOLOVANI DE RAU/MOLOANE, CU MIJOACE MECANICE, PESTE 1MC (0.5*1.7*115)	mc	97.75
3	TSC04H1	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.4 (1050-98)*90%/100	100mc	8.57
4	TSA02G1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.F.TARE (1050-98)*10%	mc	95.20
5	TSC35A3	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M	100mc	2.25
6	TRA01A..P	TRANSPORT RUTIER AL PAMATULUI, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANT PE DIST = .. KM	TO	1,839
7	TSG08D1	DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESSENT.FOIOASE TARI,DN.20-30CM.	buc	6
8	TSG06E1	SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU FOIOAS.MOI SI DEPOZITAREA LOR PRIN TRACTARE, DIAM.10-30CM	buc	6
01.2. - REFACERE SISTEM RUTIER				
Nr.	Articol	Continut	U.M.	Cantitate
1	DA06A1	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA (420*0.35*1.02*10%)	MC	15.0
2	DA06B1	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST (420*0.35*1.02*90%)	MC	134.9
3	TRA01A..	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM – BALAST + Var	TO	336
4	DA11B1	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE (420*1.02*0.2)*10% + 195*0.15*0.75 - acostament	MC	30.5
5	DA12B1	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE (420*1.02*0.2)*90%	MC	77.11
6	TRA01A..	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM. - piatra	TO	228
7	DB01D1	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC1	mp	1,345
8	DB02D1	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100mp	13.45
9	DB13B1	STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA - 420*0.06*2.4 - BAD25 6 CM	to	60.48
10	DB16H1	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA, BA16 4 cm gros 420+900+25 largire	mp	1,345.00
11	2010301	MIXTURA ASFALTICA BA16 1320*0.04*2.35+8.5*2.35 completari profil	to	146.41
12	TRA01A..	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM. Mixturi asfaltice	TO	207
01.3. Curatire sant de pamant existent, 165 ml (70% sapatura)				
Nr.	Articol	Continut	U.M.	Cantitate
1	TSA19C1	SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T.TARE 0.47mc/ml*(165)ml*70%*15%	MC	8.14

2	TRB04A1	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE	TO	14.7
3	TSC02D2	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC AUT.TER.CAT.2-SANTURI SI RIGOLE 0.47mc/ml*(165)ml*70%*85%/100	100mc	0.46
4	TRA01A..P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM	to	98
01.4 Zid de sprijin proiectat 130 ML				
Nr.	Articol	Continut	U.M.	Cantitate
1	CA09A1	BETON CICLOPIAN C8/10 FUNDATII,SOCLURI,ZID DE SPRIJIN - PREP. IN INSTALATII CENTRALIZATE (3.65MC/ML*130ML)	Mc	474.50
2	PC02A1	COFRAJE PT. BETON ELEVATIE SI ZIDURI DE SPRIJ. DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAF. PLANE (1.5+1.85)*130	mp	435.50
3	CZ0302H1	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16MM	Kg	2,808.00
4	PD01A1	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPT,CADRE ETC.	Kg	2,808.00
5	PB06A1	TURN.BET.SIMP.C12/15 IN ELEVATII,CULEI,ARIPI,ZIDURI,TIMPANE,ETC. MANUAL (2.00MC/ML*130ML)	Mc	260.00
6	IFF30E1	MONT.MAN TUB MAT PLASTIC TEREN UMID NATURALA. .(barbacane)	100ml	0.82
7	RCSF08A	ZIDARIE USCATA DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI DE RAU, LA IMPREJMUIRI SAU ZIDURI DE SPRIJIN (0.25mc/ml*130ml)	mc	32.50
8	DA19A1	STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI (1.60*50)	MP	208.00
9	PF10A1	ROST VERTICAL DE SEPAR. INTRE DOUA ZIDARII ALATUR	mp	150.80
10	IFB04A1	ANROCAMENTE DIN PIATRA BRUTA 51-100 KG/BUC EXEC.PRIN ARUNCARE LA PROTECTIA TALUZELOR 0.85*130	mc	110.50
11	TRA06A..	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST... KM – BETON	TO	1,558
12	TRA01A..	TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANT PE DIST = .. KM (piatra sparta bruta)	TO	215
01.5 - Siguranta circulatiei				
Nr.	Articol	Continut	U.M.	Cantitate
1	DF18XA	PARAPETE DEFORMABILE TIP SEMIGREU DIN ELEM.MET.CF.STAS 1948/87 TIP B7 AMPLASATE PE RAMBLEE	Buc	40.00
2	DF18XB	PARAPETE DEFORMABILE TIP SEMIGREU DIN ELEM.MET.CF.STAS 1948/87 TIP B7 AMPLASATE PE ZIDURI DE SPRIJIN	ML	130.00
3	TRA06A..	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST... KM – BETON	TO	10.00

INTOCMIT  
Ing. Simon Attila