

Formular F1

OBIECTIV: 150 Cons. sit. rut. ap.mal. DJ121C

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea, cheltuielilor / obiect exclusiv TVA ron	din care C + M ron		
0	1	2	3	4	5	
6.1		01 Lucrari de constructii				
		TOTAL grupa 6				
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)				
		Taxa pe valoarea adaugata				
		Total valoare (inclusiv TVA)				

PROIECTANT

Formular F2

Obiectiv 150 Cons. sit. rut. ap.mal. DJ121C

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 - Lucrari de constructii

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz obiect	Valoarea (exclusiv TVA) ron	
0	1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii	
1	1	01.1 Terasamente	
2	2	01.2 Refacere sistem rutier	
3	3	01.3 Curatire sant existent	
4	4	01.4 Zid de sprijin proiectat	
5	5	01.5 Siguranta circulatiei	
TOTAL cap. I			
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
Total valoare (inclusiv TVA)			

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 150 Cons. sit. rut. ap.mal. DJ121C

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Lucrari de constructii

Categorie: 01.1 Terasamente

[ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	RPDB37A	99	MP	800.00	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
DECAPARE IMBRACAMINTE ASF. GROS.<3 CM, DIN :COVOAR E ASF.PERMANENTE, BETOANE ASF., MORTARE ASF.					
C:01:1.00:PENTRU FIECARE 1 CM IN PLUS PESTE CEI 3 CM GROSIME SE ADAUGA :					
2	RCSF10D	02	M CUB	97.75	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN PIATRA BRUTA/BOLOVANI DE R AU/MOLOANE, CU MIJOACE MECANICE, PESTE 1MC					
3	TSC04H1	82	SUTE MC	8.57	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.4					
4	TSA02G1	82	M CUB	95.20	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.F.TARE					
5	TSC35A3	82	SUTE MC	2.25	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M					
6	TRA01A05	82	TONE	1,839.00	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. \$					
7	TSG08D1	82	BUCATA	6.00	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN.SI TRANSP.MANU AL IN DEPOZ.ARBORI ESENT.FOIOASE TARI,DN.20-30CM.					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	TSG06E1 82	BUCATA		6.00	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
	SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU FOIOAS.MOI SI DE POZITAREA LOR PRIN TRACTARE, DIAM.10-30CM				

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 150 Cons. sit. rut. ap.mal. DJ121C

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Lucrari de constructii

Categorie: 01.2 Refacere sistem rutier

[ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	DA06A1 82	M CUB		15.00	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL				
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA				
2	DA06B1 82	M CUB		134.90	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT				
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST				
3	TRA01A15 82	TONE		336.00	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$				
4	DA11B1 82	M CUB		30.50	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE				
	MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE				
5	DA12B1 82	M CUB		77.11	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE				
	MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE				
6	TRA01A35 82	TONE		228.00	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$				
7	DB01D1 82	MP		1,345.00	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT				
	SUPPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC\$				

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	DB02D1	82	SUTE MP	13.45	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
9	DB13B1	82	TONE	60.48	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA					
CALD CU ASTERNERE MECANICA					

L: 10803 -0070:2010070 -STRATDE LEGATURA BINDER MARGARITAR BAD25					
10	DB16H1	82	MP	1,345.00	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN					
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
11		2010071	TONE	146.41	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
MIXTURA ASFALTICA BA16					
12	TRA01A15	82	TONE	207.00	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$					

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 150 Cons. sit. rut. ap.mal. DJ121C

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Lucrari de constructii

Categorie: 01.3 Curatire sant existent

[ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	TSA19C1	82	M CUB	8.14	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
	SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT .TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T.TARE				
2	TRB04A1	82	TONE	14.70	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE	\$			
3	TSC02D2	82	SUTE MC	0.46	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC AUT.TER.CAT.2				
4	TRA01A03P	82	TONE	98.00	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM	\$			

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 150 Cons. sit. rut. ap.mal. DJ121C

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Lucrari de constructii

Categorie: 01.4 Zid de sprijin proiectat

[ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	CA09A1 99	M CUB		474.00	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
BETON CICLOPIAN C8/10 FUNDATII,SOCLURI,ZID DE SPRI					
JIN - PREP. IN INSTALATII CENTRALIZATE					
2	PC02A1 82	MP		435.50	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO					
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					
3	CZ0302H1 82	KG		2,808.00	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA					
CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16MM \$					
4	PD01A1 82	KG		2,808.00	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.					
INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPT,E CADRE ETC.					
5	PB06A1 82	M CUB		260.00	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN					
MANUAL					
L: 10173 -0176:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
6	IFF30E1 82	SUTE M		0.82	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
MONT.MAN TUB MAT PLASTIC TEREN UMID NATURALA. .					
L: 11111 -0004:6700303 -TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 110X2,2 STAS 6675/2					
7	RCSF08A 02	M CUB		32.50	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
ZIDARIE USCATA DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI DE RA					
U, LA IMPREJMUIRI SAU ZIDURI DE SPRIJIN					
L: LRC18A -0012:2201141 -PIATRA BRUTA NESORTATA R.MAGMATICE 0-150 MM.					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	DA19A1 82	MP		208.00	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
	STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI				
9	PF10A1 82	MP		150.80	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
	ROST VERTICAL DE SEPAR. INTRE DOUA ZIDARII ALATUR				
10	IFB04A1 82	M CUB		110.50	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
	ANROCAMENTE DIN PIATRA BRUTA 51-100 KG/BUC EXEC.PR IN ARUNCARE LA PROTECTIA TALUZELOR				
11	TRA06A10 82	TONE		1,558.00	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$				
12	TRA01A35 82	TONE		215.00	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$				

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 150 Cons. sit. rut. ap.mal. DJ121C

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Lucrari de constructii

Categorie: 01.5 Siguranta circulatiei

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DF18XA 91	M		40.00	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
	PARAPETE DEFORMABILE TIP SEMIGREU DIN ELEM.MET.CF.				
	STAS 1948/87 TIP B7 AMPLASATE PE RAMBLEE				
2	DF18XB 91	M		130.00	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
	PARAPETE DEFORMABILE TIP SEMIGREU DIN ELEM.MET.CF.				
	STAS 1948/87 TIP B7 AMPLASATE PE ZIDURI DE SPRIJIN				
3	TRA06A10 82	TONE		10.00	
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. ≈10KM	\$			

PROIECTANT