

# Formular F2

OBIECTIV: 8090    Reab. il. pb. Sf. Gheorghe

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 07 - Str. Gradinarilor

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
0		1	2
1	I.	Lucrari de constructii	
2	1	A01 Deviz lucrare	
		TOTAL cap. I	
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
		Taxa pe valoarea adaugata	
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 8090-Reab. il. pb. Sf. Gheorghe

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 07-Str. Gradinarilor

Categoria de lucrari: A01-Deviz lucrare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	<b>TSA16C4</b>	82 M CUB	<b>76,50000</b>						
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.C									
U SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE									
2	<b>TSD18C1</b>	82 M CUB	<b>59,50000</b>						
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII									
ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE									
3	<b>W2H04A</b>	99 M CUB	<b>17,00000</b>						
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PT. PROTEJAREA CABLELOR									
LA LUCRARI IN PROFIL NETIPIZAT									
4	<b>TRA01A25P</b>	82 TONE	<b>27,20000</b>						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU									
AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM \$									
5	<b>TRI1AA02C2</b>	82 TONE	<b>27,20000</b>						
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,P									
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$									
6	<b>DG06XA</b>	93 M CUB	<b>2,00000</b>						
SPARGEREA SI DESFAC.BET.DE CIM.PE SUPRAF.LIMIT.PT.									
POZARE CABLURI,COND.ETC EXEC.DIN IMBRAC.CAROSABILA									
7	<b>W2G01B#</b>	99 M	<b>200,00000</b>						
CABL.EN.EL.ARMAT COND.AL 1KV,POZAT IN SANT PAT NIS									
IP CU TRACT.MAN,SECT.3X25+16-3X50+25MMP,FARA OBST.									



**Formular F3**

Executant001

Obiectiv8090

Obi07

CateA01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
8	4806957	M	30,00000						
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 35 + 16 M S 87									
78									
9	4806945	M	170,00000						
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 25 + 16 M S 87									
78									
10	W2H05A	99 MP	34,00000						
BANDA PVC PT. PROTEJAREA CABELOR IN PROFIL NETIPI ZAT									
11	W2I04A	99 KG	280,00000						
MONTARE ELECTROD ORIZONTAL DIN PLATBANDA ZINCATA P T. PRIZA DE PAMINT IN TEREN NORMAL									
12	W1R06A1	82 M	7,50000						
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE PENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN NORMAL									
13	W2I06A	99 BUCATA	1,00000						
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI Z INCATE									
14	W2J03A	99 BUCATA	1,00000						
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT									
15	W2I01A01	82 BUCATA	4,00000						
LEGARE LA PAMINT A NULULUI SI ELEMENTELOR DE PE ST ILP RET.ELECTR.AER.1 KV CU CONDUCT.NEIZOLATE									
16	EC03A1	82 M	60,00000						
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D IBLURI METAL COND.< 10 MMP.									
17	4801907	M	60,00000						
CABLU ENERGIE CYU 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.877									
8									
18	W2G15A	99 BUCATA	1,00000						
ASEZAREA TAMBURULUI PE CAPRA CU GREUTATEA < 500 KG									
19	ACA10D1	82 M	600,00000						
MONTARE TEAVA PVC IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRIL OR,AVIND DN 110 canalizatie comuna									



**Formular F3**

Executant001

Obiectiv8090

Obi07

Cate A01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
20	<b>ACD06A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>3,00000</b>					
CAMIN VIZITARE BETON 800X800X800 MM ( LXLXH)									
21	<b>ACD01C1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>3,00000</b>					
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIES									
A SUPORT NECAROSABIL TIP II B \$									
22	<b>TSA17C1</b>	82	<b>M CUB</b>	<b>1,96000</b>					
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID									
.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<2,5M,T.F.TARE									
23	<b>CA01M1</b>	82	<b>M CUB</b>	<b>1,96000</b>					
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA CONSTRUCTII IN									
GINERESTI(STILPI LEA,ETC.)									
24	<b>2100911</b>		<b>M CUB</b>	<b>1,96000</b>					
BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)									
25	<b>TRA06A10</b>	82	<b>TONE</b>	<b>4,30000</b>					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO									
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$									
26	<b>W2A16A1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>4,00000</b>					
STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE TURNATA TEREN NO									
RMAL									
27	<b>0909009</b>		<b>BUCATI</b>	<b>4,00000</b>					
STALP METALIC OL-ZN H=8M									
cf fisa tehnica nrl									
28	<b>EA01A</b>	82	<b>M</b>	<b>8,00000</b>					
TUB PVC 63 MONTAT INGROPAT									
29	<b>W2F08A01</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>4,00000</b>					
CUTIE SIG.CU LOC PTR.BALAST PTR.LAMPA CU VAPORI ME									
RCUR MONT.AUTOTELES.CU 1 SIG.SI 1 BAL.ST.BET.									
30	<b>EH05E1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>4,00000</b>					
INCERCARE CUTII CU CLEME									
\$									
31	<b>W2F13K01</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>4,00000</b>					
PRELUNGIRE PT.MONT.CORP ILUM.INCL.COND.INTERIOR CU									
1 BRATE ST.METAL MONT.CU TELESCOP MONTAT									



**Formular F3**

Executant001

Obiectiv8090

Obi07

Cate A01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
32	#155099	BUCATI	4,00000						
CONSOLA LUNGA 1 BRAT conform fisa tehnica nr.1									
33	W2F03E01	82 BUCATA	4,00000						
CORP DE ILUM.PROT.CONTRA APEI NEECHIPAT,TIP B 200 MONT.CU AUTOTELESCOP PE ST.BETON. MONTAT									
34	#155494	BUCATA	4,00000						
APARAT DE ILUMINAT RUTIER CU LED TIP 2 conform fisa tehnica nr.2									
35	EC11E1	82 BUCATA	16,00000						
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 3X 35+16 SAU 3X50+25MMP									
36	W2E05D01	82 BUCATA	1,00000						
TABLOU DISTRIB MONT IN FIRIDA PE STEL.MET CU MPR 5 00 V 315 A CU 2 CIRC TRIF SI CL.NUL ZID BETON									
37	#155022	BUCATA	1,00000						
CUTIE DE DISTRIBUTIE CU 4 CIRCUITE									
38	W2E20B	99 BUCATA	4,00000						
RACORDAREA CIRCUITELOR ELECTRICE IN TABLOURI LA BO RNE CU SECTIUNEA 10-16 MMP									
39	W2J03B1	82 BUCATA	1,00000						
SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI RAC BRANS A RETELEI SUBTERANE									
40	W2J04A	99 BUCATA	1,00000						
VERIFICAREA SI INCERCAREA TABLOURILOR,FIRIDELOR DE DISTRIB.,CUTIILOR DE DISTRIB.									
41	EH01A1	82 BUCATA	1,00000						
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI MUM 1 KV. \$									
42	W2J02A1	82 BUCATA	1,00000						
VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU									
43	TRA01A10	82 TONE	0,30000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$									



**Formular F3***Executant*001*Obiectiv*8090*Obi*07*Cate*A01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
---	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	-----------

**TOTAL A:****OFERTANT**

Executant 001  
Obiectiv 8090  
Obiect 07

ASRO ENGINEERING  
Reab. il. pb. Sf. Gheorghe  
Str. Gradinarilor

Categorie A01

Deviz lucrare

## Recapitulatie

		[ ron ]			
		Material	Manopera	Utilaj	Transport
		M	m	U	t
		TOTAL			
		T			
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
C.A.S.	%				
C.A.S.S.	%				
Ajutor somaj	%				
Acc. munca, boli profes.	%				
C.C.I.	%				
Fond garantare	%				
		Mo	mo	Uo	to
TOTAL CHELT. DIRECTE		To			
Cheltuieli indirecte	Io = % x To				
Profit	Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po				

OFERTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formularul C6

Lucrarea: 8090 Reab. il. pb. Sf. Gheorghe

Obiectul: 07 Str. Gradinarilor

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	#155022	BUCATA	1,000				0,000
		CUTIE DE DISTRIBUTIE CU 4 CIRCUITE					
2	#155099	BUCATI	4,000				0,000
		CONSOLA LUNGA 1 BRAT					
3	#155494	BUCATA	4,000				0,000
		APARAT DE ILUMINAT RUTIER CU LED TIP 2					
4	#CVD063	M	8,000				0,000
		TUB PVC 63MM					
5	0909009	BUCATI	4,000				0,000
		STALP METALIC OL-ZN H=8M					
6	2100402	KG	42,360				0,042
		CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					
7	2100911	M CUB	1,960				0,000
		BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)					
8	2200446	M CUB	0,800				1,280
		BOLOVANI DE RIU PT DRUMURI, CAI FERATE 150-300 MM.					
9	2200525	M CUB	18,006				24,308
		NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
10	2364472	BUCATI	3,000				0,000
		CAMERETA DE TRAGERE DIN BETON					
11	2901167	M CUB	0,005				0,003
		MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040					
12	2904339	M CUB	0,003				0,002
		DULAP RASINOS TIVIT CLS A GR=38MM L=3,50M S 942					
13	2904418	M CUB	0,015				0,007
		DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=48MM LUNG=4,00M S 942					
14	2928335	MP	0,540				0,012
		PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PT PERETI					





Executant001	Obiectiv8090	Obiect07	Formularul C6				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
15	3108475	M	7,500				0,050
	TEAVA CONST F S LC 60 X 5 /OLT 35 S 404/2						
16	3435828	KG	1,500				0,001
	OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 6						
17	3701413	KG	288,400				0,288
	BANDA DIN OTEL ZINCAT 40X4 MM						
18	3701423	KG	3,550				0,003
	BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37-1K						
19	3810511	KG	1,600				0,001
	SARMA ALUM PT.ELECTROTEH D= 1 TIP A S 3033						
20	4203715	BUCATA	3,000				0,283
	CAPAC CU RAMA FONTA PT.CAM.VIZ.TIP 2B NECAROSAB. S 2308						
21	4700359	KG	2,120				0,002
	CABLU SIMPLU 1X 7 140KGF D= 9 B ZN S						
22	4801907	M	60,000				0,015
	CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.8778						
23	4806945	M	170,000				0,212
	CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 25 + 16 M S 8778						
24	4806957	M	30,000				0,042
	CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 35 + 16 M S 8778						
25	4826581	M					0,000
	CONDUCTOR FCTI -750 1X 1,5 S 526						
26	5106108	BUCATA					0,000
	LAMPA NORIS 200W						
27	5107061	BUCATA					0,000
	APARATOARE(ABAJUR)DE STICLA OPALA PT.CORP IL.PUBL. N2						
28	5107085	BUCATA	4,000				0,013
	CUTIE TABLA LAMPI FL, PT.CITE 1:SIG.+BALAST+BRAT						
29	5201453	BUCATA	16,000				0,000
	PAPUC STANTAT CU 8X 9,5 MMP PT COND DE 50 MMP						
30	5201726	BUCATA	6,000				0,000
	PAPUC STANTAT PT.CONDUCTE MULTIFILARE.AL.10 X 50 MMP						
31	5201764	BUCATA	6,000				0,000
	PAPUC STANTAT PT.CONDUCTE MULTIFILARE AL.16 X 50 MMP						

Executant001		Obiectiv8090	Obiect07				Formularul C6	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7	
32	5203542	BUCATA	48,000					0,001
		PAPUC STANTAT CU 10X15	MMP PT COND DE 120 MMP					
33	5206154	BUCATA						0,000
		CLEMA DE NUL TIP CN						
34	5500457	BUCATA	4,000					0,000
		SURUB DE CALIBRARE D2 DE 25A, DIN AM 58T,DESEN P-44625						
35	5537072	BUCATA	4,000					0,000
		PATRON FUZIBIL 25 A SIMBOL 2240						
36	5537230	BUCATA	4,000					0,000
		SOCLU PT.SIGURANTA CU LEGATURIIN FATA LF60A SIMB.2040						
37	5601689	BUCATA	4,040					0,000
		CAPAC PORTEL.ELECTROTEH.JOASA TENS.PT.SIG.FUZ.D 2 25 A						
38	5805482	BUCATA	2,000					0,000
		SURUB CU CAP HEXAGONAL M 12 X 40 MM ZN						
39	5810230	BUCATA						0,000
		SURUB CAP HEX.FIL.SUB CAP PREC.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845						
40	5817630	BUCATA	10,000					0,000
		SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 10X 35 GR. 5.8 S 6220						
41	5819963	BUCATA	4,000					0,000
		SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920						
42	5824176	BUCATA	4,800					0,000
		SURUB CAP BOMBAT GIT PATRAT M 8X 80 GR. 4.8 S 925						
43	5827922	BUCATA						0,000
		SURUB PT.FUNDATII GROSOLAN A M 24X 400 GR. 4.6 S 2350						
44	5837666	BUCATA	8,000					0,000
		SURUB CU CAP HEXAGONAL L 6 X 25 F1 S 1454						
45	5840405	BUCATA	6,000					0,000
		PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922						
46	5841007	BUCATA	4,800					0,000
		PIULITE PATRATE M 8 GR. 6 S 926						
47	5842727	BUCATA	2,000					0,000
		PIULITA HEXAGONALA M 12 ZN						
48	5842972	BUCATA						0,000
		PIULITA HEXAG. SPREC S6218 OL37 M 6						

Executant001	Obiectiv8090	Obiect07	Formularul C6				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
49	5881100	KG	0,024				0,000
	SAIBA PLATA UZ. METAL ZN S1388 M 11						
50	5881370	BUCATA					0,000
	SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 20 OL34 S 1388						
51	5882104	KG					0,000
	SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 6 OL34 S 5200						
52	5882193	KG	0,030				0,000
	SAIBA ZINCATA PLATA M 12						
53	5883005	KG	0,039				0,000
	SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 9 OL34 S 7565						
54	5883988	KG	0,012				0,000
	SAIBA GROWER SERIA MIJ. N M 10 ARC6 S 7666/2						
55	5886928	KG	0,330				0,000
	CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111						
56	5893438	BUCATA					0,000
	BOLT CONSTR.GENOFIX INEL VENT.B OLC45 D=20 * 50						
57	5900358	KG	0,375				0,000
	ELECTROZI SUD.OL S.7240-69 E42.26.13/BG.22FE D=2,50MM						
58	5904782	KG	0,640				0,000
	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60						
59	5904811	KG	0,800				0,000
	ALIAJ STANIU-ZINC (SN 65%, ZN35%)						
60	5904835	KG	0,120				0,000
	COSITOR FLUDOR + COLOFONIU 70%SN 30%PB (IMPORT)						
61	6001654	BUCATA	3,150				0,000
	HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 16 S1581						
62	6001678	BUCATA	150,000				0,003
	HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 40 S1581						
63	6100022	KG	0,068				0,000
	MINIUM DE PLUMB TIP NS STAS 429-67						
64	6103270	KG	0,200				0,000
	VOPSEA ROSIE V.231-2 NTR 90-80						
65	6103579	KG	0,020				0,000
	VOPSEA GRI DESCHIS ULEI V.821-8 NTR 90-80						

Executant001	Obiectiv8090	Obiect07	Formularul C6				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
66	6104171	KG	0,075				0,000
	VOPSEA ANTICOROZIVA PE BAZA DE BITUM STRAT II V.813-66						
67	6104987	KG	0,640				0,000
	LAC OLEOBITUMINOS C.44(462) NID 649-57						
68	6110467	KG	4,746				0,005
	CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76						
69	6200535	LITRU	0,435				0,000
	BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45						
70	6200573	LITRU	12,660				0,011
	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176						
71	6200755	LITRU	0,680				0,000
	PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767						
72	6202612	KG	0,100				0,000
	UNSORI CONSISTENTE DE UZ GENERAL U100 CA 4 S 562						
73	6202806	M CUB	5,950				5,950
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
74	6202818	M CUB	9,835				9,835
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
75	6305098	KG					0,000
	CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM						
76	6306327	KG	29,700				0,029
	TREPTE DIN OTEL ROTUND DIAM 14- 20 MM						
77	6311528	KG	0,240				0,000
	SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM						
78	6312106	BUCATA	16,000				0,001
	FISIE TABLA PB PT.MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM						
79	6621533	M	6,400				0,000
	BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUC.TIP PC 10MX20MM S 3658						
80	6700652	M	630,000				2,268
	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2						
81	6712605	BUCATA	12,120				0,006
	COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 110 TIP G S7175						
82	6713491	BUCATA	66,660				0,032
	MUFA PVC TIP G DN 110 NII 2167						

Executant001	Obiectiv8090	Obiect07	Formularul C6				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
83	6714603	BUCATA	12,120				0,004
		REDUCTIE PVC G TIP B 110-90 STAS 7178					
84	6714902	BUCATA	12,120				0,013
		TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 110 STAS 7174					
85	6716953	KG	6,800				0,006
		BANDA AVERTIZOARE INSCRIPT. DIN PVC 250 MM LATIME					
86	6719826	KG	6,800				0,006
		BANDA AVERTIZOARE NEINSCRIPT. DIN PVC 250 MM LATIME					
87	7304467	M	6,400				0,000
		BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM					
88	7306661	KG	0,583				0,000
		BUMBAC DE STERS S 2091					
89	7308499	BUCATA					0,000
		CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC					
90	7315789	KG	0,960				0,001
		DECOFROL					
91	7317232	KG	12,900				0,016
		DICLORETAN (ADEZIV PVC) CS. 17/73					
92	7319369	BUCATA					0,000
		DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PT.CABLU IPE 4 IESIRI					
93	7329962	BUCATA					0,000
		MINER SIGURANTA PT.MARE PUTEREDE RUPERE 315A SI 600A					
94	7344376	BUCATA					0,000
		SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA)					
95	7345344	KG	0,300				0,000
		SNUR AZBEST CU INS.PT.GARN.TIPA,8,6-9MM(DN;LAT,PATRAT)					
96	7348891	BUCATA					0,000
		TABLOU DISTRIBUTIE JOASA TENS.PT.SIGURANTE LA BRANSAM.					
97	8000277	%					0,000
		MATERIAL MARUNT					



Executant001		Obiectiv8090		Obiect07		Formularul C6	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7

Total M:	44,773
----------	--------

:

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

## Formularul C7

Lucrarea 8090 Reab. il. pb. Sf. Gheorghe  
Obiectul 07 Str. Gradinarilor

### LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0		1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010212	BETONIST 12	1,44000			
2	0010222	BETONIST 22	2,55000			
3	0010712	DULGHER CONSTRUCTII 12	0,78000			
4	0010721	DULGHER CONSTRUCTII 21	0,58800			
5	0010722	DULGHER CONSTRUCTII 22	1,29000			
6	0010732	DULGHER CONSTRUCTII 32	1,80000			
7	0010742	DULGHER CONSTRUCTII 42	1,26000			
8	0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12	14,00000			
9	0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22	30,83000			
10	0011532	INSTALATOR ELECTRICIAN 32	3,68000			
11	0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42	14,08000			
12	0011552	INSTALATOR ELECTRICIAN 52	2,58000			
13	0012012	INSTALATOR ALIM.APA 12	76,95000			
14	0012022	INSTALATOR ALIM.APA 22	35,40000			
15	0012032	INSTALATOR ALIM.APA 32	61,98000			
16	0012042	INSTALATOR ALIM.APA 42	30,00000			
17	0012052	INSTALATOR ALIM.APA 52	0,99000			
18	0013422	ZIDAR 22	2,79000			
19	0013432	ZIDAR 32	6,54000			
20	0019621	SAPATOR 21	74,34700			
21	0019921	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	9,68240			
22	0019931	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	10,11500			
23	0019932	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 32	6,00000			
24	0020110	ELECTRICIAN LINII EL.AER 1	168,00000			
25	0020111	ELECTRICIAN LINII EL.AER 11	1,12000			
26	0020119	ELECTRICIAN LINII EL.AER 1B	21,28400			
27	0020121	ELECTRICIAN LINII EL.AER 21	5,34600			
28	0020122	ELECTRICIAN LINII EL.AER 22	2,33000			
29	0020129	ELECTRICIAN LINII EL.AER 2B	6,76800			
30	0020130	ELECTRICIAN LINII EL.AER 3	0,98000			



0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
31	0020131 ELECTRICIAN LINII EL.AER 31	14,49200			
32	0020140 ELECTRICIAN LINII EL.AER 4	1,80000			
33	0020141 ELECTRICIAN LINII EL.AER 41	8,80000			
34	0020142 ELECTRICIAN LINII EL.AER 42	2,79000			
35	0020151 ELECTRICIAN LINII EL.AER 51	3,27600			
36	0020162 ELECTRICIAN LINII EL.AER 62	2,33000			
37	0020210 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 1	9,18000			
38	0020220 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 2	24,83000			
39	0020232 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 32	19,89000			
40	0020240 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 4	2,18000			
41	0020242 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 42	1,89200			
42	0020252 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 52	1,63000			
43	0020311 ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.11	3,34120			
44	0020319 ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.1B	0,97760			
45	0020321 ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.21	0,16580			
46	0020339 ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.3B	1,84380			
47	0020341 ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.41	0,16580			
48	0029922 MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 22	202,72500			
49	0029932 MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32	0,00030			
50	0319721 MUNCITOR INC/DESC.MAT. 21	12,24000			
51	49 MUNCITOR NECALIFICAT	8,46000			

Total m: 918,50970

:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

## Formularul C8

Lucrarea: 8090 Reab. il. pb. Sf. Gheorghe

Obiectul: 07 Str. Gradinarilor

### LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0		1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	0,30000		
2	T 0004701	MOTOPOMPA 6- 8 CP	0,60000		
3	T 0004803	AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE,MONT.PE AUTO 3T	0,99000		
4	T 0005703	AUTOTELESCOP TB-26 MONTAT PE AUTO ZIL-157 9T	5,08000		
5	T 0006751	AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M	1,15800		
6	T 1467	CIOCAN PNEUMATIC DE ABATAJ	1,60000		
7	T 1974	MOTOCOMPRESOR DE AER,MOBIL,JOASA PRES.,DEBIT 4-5,9MC/MIN	1,60000		
Total U:			11,32800		:

OFERTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

**Formularul C9**

Lucrarea: 8090 Reab. il. pb. Sf. Gheorghe

Obiectul: 07 Str. Gradinarilor

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE**

Nr. crt.	Tipul de transport	U/M	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate				Tariful unitar / UM	Valoarea
			Cantitatea aferenta UM	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar / t x km	
0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6
<b>1. Transport auto din articole de lucrari</b>								
4	<b>TRA01A25P</b> (Categorie A01)	TONE	27,20000	27,20000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM						\$	
25	<b>TRA06A10</b> (Categorie A01)	TONE	4,30000	4,30000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM						\$	
43	<b>TRA01A10</b> (Categorie A01)	TONE	0,30000	0,30000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						\$	
<b>Total transport auto din articole de lucrari</b>				31,80000				
<b>Total t:</b>				31,80000				
								:

OFERTANT