

Formular F2

OBIECTIV: 8090 Reab. il. pb. Sf. Gheorghe

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 06 - Randunicii

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
0		1	2
1	I.	Lucrari de constructii	
2	1	A01 Deviz lucrare	
		TOTAL cap. I	
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
		Taxa pe valoarea adaugata	
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 8090-Reab. il. pb. Sf. Gheorghe

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06-Randunicii

Categoria de lucrari: A01-Deviz lucrare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	TSA16C4	82 M CUB	58,50000						
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.C									
U SPRIJ.CU OBST.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE									
2	TSD18C1	82 M CUB	45,50000						
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII									
ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE									
3	W2H04A	99 M CUB	13,00000						
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PT. PROTEJAREA CABLELOR									
LA LUCRARI IN PROFIL NETIPIZAT									
4	TRA01A25P	82 TONE	20,80000						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU									
AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM \$									
5	TRI1AA02C2	82 TONE	20,80000						
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,P									
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$									
6	DG06XA	93 M CUB	2,00000						
SPARGEREA SI DESFAC.BET.DE CIM.PE SUPRAF.LIMIT.PT.									
POZARE CABLURI,COND.ETC EXEC.DIN IMBRAC.CAROSABILA									
7	W2G01B#	99 M	150,00000						
CABL.EN.EL.ARMAT COND.AL 1KV,POZAT IN SANT PAT NIS									
IP CU TRACT.MAN,SECT.3X25+16-3X50+25MMP,FARA OBST.									



Formular F3

Executant001

Obiectiv8090

Obi06

Cate A01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
8	4806945	M	150,00000						
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 25 + 16 M S 87									
78									
9	W2H05A	99 MP	26,00000						
BANDA PVC PT. PROTEJAREA CABELOR IN PROFIL NETIPI ZAT									
10	W2I04A	99 KG	224,00000						
MONTARE ELECTROD ORIZONTAL DIN PLATBANDA ZINCATA P T. PRIZA DE PAMINT IN TEREN NORMAL									
11	W1R06A1	82 M	7,50000						
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE PENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN NORMAL									
12	W2I06A	99 BUCATA	1,00000						
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI Z INCATE									
13	W2J03A	99 BUCATA	1,00000						
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT									
14	W2I01A01	82 BUCATA	4,00000						
LEGARE LA PAMINT A NULULUI SI ELEMENTELOR DE PE ST ILP RET.ELECTR.AER.1 KV CU CONDUCT.NEIZOLATE									
15	EC03A1	82 M	60,00000						
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D IBLURI METAL COND.< 10 MMP.									
16	4801907	M	60,00000						
CABLU ENERGIE CYU 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.877									
8									
17	W2G15A	99 BUCATA	1,00000						
ASEZAREA TAMBURULUI PE CAPRA CU GREUTATEA < 500 KG									
18	ACA10D1	82 M	450,00000						
MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 110 canalizatie comuna									
19	ACD06A1	82 BUCATA	2,00000						
CAMIN VIZITARE BETON 800X800X800 MM (LXLXH)									



Formular F3

Executant001

Obiectiv8090

Obi06

CateA01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
20	ACD01C1	82	BUCATA	2,00000					
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIES									
A SUPORT NECAROSABIL TIP II B \$									
21	TSA17C1	82	M CUB	1,80000					
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID									
.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<2,5M,T.F.TARE									
22	CA01M1	82	M CUB	1,80000					
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA CONSTRUCTII IN									
GINERESTI(STILPI LEA,ETC.)									
23	2100911		M CUB	1,80000					
BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)									
24	TRA06A10	82	TONE	3,96000					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO									
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$									
25	W2A16A1	82	BUCATA	4,00000					
STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE TURNATA TEREN NO									
RMAL									
26	0909009		BUCATI	4,00000					
STALP METALIC OL-ZN H=8M									
cf fisa tehnica nrl									
27	EA01A	82	M	8,00000					
TUB PVC 63 MONTAT INGROPAT									
28	W2F08A01	82	BUCATA	4,00000					
CUTIE SIG.CU LOC PTR.BALAST PTR.LAMPA CU VAPORI ME									
RCUR MONT.AUTOTELES.CU 1 SIG.SI 1 BAL.ST.BET.									
29	EH05E1	82	BUCATA	4,00000					
INCERCARE CUTII CU CLEME									
\$									
30	W2F13K01	82	BUCATA	4,00000					
PRELUNGIRE PT.MONT.CORP ILUM.INCL.COND.INTERIOR CU									
1 BRATE ST.METAL MONT.CU TELESCOP MONTAT									
31	#155099		BUCATI	4,00000					
CONSOLA LUNGA 1 BRAT									
conform fisa tehnica nr.1									



Formular F3

Executant001

Obiectiv8090

Obi06

Cate A01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
32	W2F03E01	82	BUCATA	4,00000					
CORP DE ILUM.PROT.CONTRA APEI NEECHIPAT,TIP B 200									
MONT.CU AUTOTELESCOP PE ST.BETON. MONTAT									
33	#155494		BUCATA	4,00000					
APARAT DE ILUMINAT RUTIER CU LED TIP 2									
conform fisa tehnica nr.2									
34	EC11E1	82	BUCATA	16,00000					
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 3X									
35+16 SAU 3X50+25MMP									
35	W2E05D01	82	BUCATA	1,00000					
TABLOU DISTRIB MONT IN FIRIDA PE STEL.MET CU MPR 5									
00 V 315 A CU 2 CIRC TRIF SI CL.NUL ZID BETON									
36	7312806		BUCATA	1,00000					
CUTIE DERIV PT. IL. PUBL. PT. 2 CABLE CU 3 SIG. LF									
25A									
CUTIE TRECERE LES LEA									
37	W2E20B	99	BUCATA	4,00000					
RACORDAREA CIRCUITELOR ELECTRICE IN TABLOURI LA BO									
RNE CU SECTIUNEA 10-16 MMP									
38	W2J03B1	82	BUCATA	1,00000					
SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI RAC BRANS									
A RETELEI SUBTERANE									
39	W2J04A	99	BUCATA	1,00000					
VERIFICAREA SI INCERCAREA TABLOURILOR,FIRIDELOR DE									
DISTRIB.,CUTIILOR DE DISTRIB.									
40	EH01A1	82	BUCATA	1,00000					
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI									
MUM 1 KV. \$									
41	W2J02A1	82	BUCATA	1,00000					
VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU									
42	TRA01A10	82	TONE	0,30000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$									



Formular F3*Executant*001*Obiectiv*8090*Obi*06*Cate*A01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

TOTAL A:**OFERTANT**

Executant 001
Obiectiv 8090
Obiect 06

ASRO ENGINEERING
Reab. il. pb. Sf. Gheorghe
Randunicii

Categorie A01

Deviz lucrare

Recapitulatie

		[ron]			
		Material	Manopera	Utilaj	Transport
		M	m	U	t
		TOTAL			
		T			
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
C.A.S.	%				
C.A.S.S.	%				
Ajutor somaj	%				
Acc. munca, boli profes.	%				
C.C.I.	%				
Fond garantare	%				
		Mo	mo	Uo	to
TOTAL CHELT. DIRECTE		To			
Cheltuieli indirecte	Io = % x To				
Profit	Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po				

OFERTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formularul C6

Lucrarea: 8090 Reab. il. pb. Sf. Gheorghe

Obiectul: 06 Randunicii

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	#155099	BUCATI	4,000				0,000
		CONSOLA LUNGA 1 BRAT					
2	#155494	BUCATA	4,000				0,000
		APARAT DE ILUMINAT RUTIER CU LED TIP 2					
3	#CVD063	M	8,000				0,000
		TUB PVC 63MM					
4	0909009	BUCATI	4,000				0,000
		STALP METALIC OL-ZN H=8M					
5	2100402	KG	28,240				0,028
		CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					
6	2100911	M CUB	1,800				0,000
		BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)					
7	2200446	M CUB	0,800				1,280
		BOLOVANI DE RIU PT DRUMURI, CAI FERATE 150-300 MM.					
8	2200525	M CUB	13,754				18,567
		NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
9	2364472	BUCATI	2,000				0,000
		CAMERETA DE TRAGERE DIN BETON					
10	2901167	M CUB	0,003				0,002
		MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040					
11	2904339	M CUB	0,002				0,001
		DULAP RASINOS TIVIT CLS A GR=38MM L=3,50M S 942					
12	2904418	M CUB	0,010				0,005
		DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=48MM LUNG=4,00M S 942					
13	2928335	MP	0,360				0,008
		PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PT PERETI					
14	3108475	M	7,500				0,050
		TEAVA CONST F S LC 60 X 5 /OLT 35 S 404/2					



Executant001	Obiectiv8090	Obiect06	Formularul C6				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
15	3435828	KG	1,500				0,001
	OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 6						
16	3701413	KG	230,720				0,230
	BANDA DIN OTEL ZINCAT 40X4 MM						
17	3701423	KG	3,550				0,003
	BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37-1K						
18	3810511	KG	1,600				0,001
	SARMA ALUM PT.ELECTROTEH D= 1 TIP A S 3033						
19	4203715	BUCATA	2,000				0,189
	CAPAC CU RAMA FONTA PT.CAM.VIZ.TIP 2B NECAROSAB. S 2308						
20	4700359	KG	2,120				0,002
	CABLU SIMPLU 1X 7 140KGF D= 9 B ZN S						
21	4801907	M	60,000				0,015
	CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.8778						
22	4806945	M	150,000				0,187
	CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 25 + 16 M S 8778						
23	4826581	M					0,000
	CONDUCTOR FCTI -750 1X 1,5 S 526						
24	5106108	BUCATA					0,000
	LAMPA NORIS 200W						
25	5107061	BUCATA					0,000
	APARATOARE(ABAJUR)DE STICLA OPALA PT.CORP IL.PUBL. N2						
26	5107085	BUCATA	4,000				0,013
	CUTIE TABLA LAMPI FL, PT.CITE 1:SIG.+BALAST+BRAT						
27	5201453	BUCATA	16,000				0,000
	PAPUC STANTAT CU 8X 9,5 MMP PT COND DE 50 MMP						
28	5201726	BUCATA	6,000				0,000
	PAPUC STANTAT PT.CONDUCTE MULTIFILARE.AL.10 X 50 MMP						
29	5201764	BUCATA	6,000				0,000
	PAPUC STANTAT PT.CONDUCTE MULTIFILARE AL.16 X 50 MMP						
30	5203542	BUCATA	48,000				0,001
	PAPUC STANTAT CU 10X15 MMP PT COND DE 120 MMP						
31	5206154	BUCATA					0,000
	CLEMA DE NUL TIP CN						

Executant001	Obiectiv8090	Obiect06	Formularul C6				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
32	5500457	BUCATA	4,000				0,000
		SURUB DE CALIBRARE D2 DE 25A, DIN AM 58T,DESEN P-44625					
33	5537072	BUCATA	4,000				0,000
		PATRON FUZIBIL 25 A SIMBOL 2240					
34	5537230	BUCATA	4,000				0,000
		SOCLU PT.SIGURANTA CU LEGATURIIN FATA LF60A SIMB.2040					
35	5601689	BUCATA	4,040				0,000
		CAPAC PORTEL.ELECTROTEH.JOASA TENS.PT.SIG.FUZ.D 2 25 A					
36	5805482	BUCATA	2,000				0,000
		SURUB CU CAP HEXAGONAL M 12 X 40 MM ZN					
37	5810230	BUCATA					0,000
		SURUB CAP HEX.FIL.SUB CAP PREC.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845					
38	5817630	BUCATA	10,000				0,000
		SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 10X 35 GR. 5.8 S 6220					
39	5819963	BUCATA	4,000				0,000
		SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920					
40	5824176	BUCATA	3,200				0,000
		SURUB CAP BOMBAT GIT PATRAT M 8X 80 GR. 4.8 S 925					
41	5827922	BUCATA					0,000
		SURUB PT.FUNDATII GROSOLAN A M 24X 400 GR. 4.6 S 2350					
42	5837666	BUCATA	8,000				0,000
		SURUB CU CAP HEXAGONAL L 6 X 25 F1 S 1454					
43	5840405	BUCATA	6,000				0,000
		PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922					
44	5841007	BUCATA	3,200				0,000
		PIULITE PATRATE M 8 GR. 6 S 926					
45	5842727	BUCATA	2,000				0,000
		PIULITA HEXAGONALA M 12 ZN					
46	5842972	BUCATA					0,000
		PIULITA HEXAG. SPREC S6218 OL37 M 6					
47	5881100	KG	0,024				0,000
		SAIBA PLATA UZ. METAL ZN S1388 M 11					
48	5881370	BUCATA					0,000
		SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 20 OL34 S 1388					

Executant001	Obiectiv8090	Obiect06	Formularul C6				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
49	5882104	KG					0,000
	SAIBA PREC.PLATA PT.MET A	M 6	OL34	S 5200			
50	5882193	KG	0,030				0,000
	SAIBA ZINCATA PLATA M 12						
51	5883005	KG	0,026				0,000
	SAIBA PLATA PENTRU LEMN A	M 9	OL34	S 7565			
52	5883988	KG	0,012				0,000
	SAIBA GROWER SERIA MIJ. N	M 10	ARC6	S 7666/2			
53	5886928	KG	0,220				0,000
	CUIE CU CAP CONIC	TIP A	3,0 X 60	S 2111			
54	5893438	BUCATA					0,000
	BOLT CONSTR.GENOFIX INEL VENT.B		OLC45	D=20 * 50			
55	5900358	KG	0,375				0,000
	ELECTROZI SUD.OL S.7240-69	E42.26.13/BG.22FE	D=2,50MM				
56	5904782	KG	0,640				0,000
	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB	MARCA LP 60					
57	5904811	KG	0,800				0,000
	ALIAJ STANIU-ZINC (SN 65%,	ZN35%)					
58	5904835	KG	0,120				0,000
	COSITOR FLUDOR + COLOFONIU 70%SN 30%PB (IMPORT)						
59	6001654	BUCATA	3,150				0,000
	HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI	23X30 GR 16		S1581			
60	6001678	BUCATA	112,500				0,002
	HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI	23X30 GR 40		S1581			
61	6100022	KG	0,068				0,000
	MINIUM DE PLUMB TIP NS	STAS 429-67					
62	6103270	KG	0,200				0,000
	VOPSEA ROSIE	V.231-2	NTR	90-80			
63	6103579	KG	0,020				0,000
	VOPSEA GRI DESCHIS ULEI	V.821-8	NTR	90-80			
64	6104171	KG	0,075				0,000
	VOPSEA ANTICOROZIVA PE BAZA DE BITUM STRAT	II V.813-66					
65	6104987	KG	0,640				0,000
	LAC OLEOBITUMINOS C.44(462)		NID	649-57			

Executant001	Obiectiv8090	Obiect06	Formularul C6				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
66	6110467	KG	3,559				0,003
	CODEZ 100 ADEZIV			NII 4721-76			
67	6200535	LITRU	0,435				0,000
	BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120			S 45			
68	6200573	LITRU	9,495				0,008
	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA			S 176			
69	6200755	LITRU	0,680				0,000
	PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767						
70	6202612	KG	0,100				0,000
	UNSORI CONSISTENTE DE UZ GENERAL U100 CA 4			S 562			
71	6202806	M CUB	4,550				4,550
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
72	6202818	M CUB	7,406				7,406
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
73	6305098	KG					0,000
	CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM						
74	6306327	KG	19,800				0,019
	TREPTE DIN OTEL ROTUND DIAM 14- 20 MM						
75	6311528	KG	0,160				0,000
	SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM						
76	6312106	BUCATA	16,000				0,001
	FISIE TABLA PB PT.MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM						
77	6621533	M	6,400				0,000
	BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUC.TIP PC 10MX20MM S 3658						
78	6700652	M	472,500				1,701
	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2						
79	6712605	BUCATA	9,090				0,005
	COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 110 TIP G S7175						
80	6713491	BUCATA	49,995				0,024
	MUFA PVC TIP G DN 110 NII 2167						
81	6714603	BUCATA	9,090				0,003
	REDUCTIE PVC G TIP B 110-90 STAS 7178						
82	6714902	BUCATA	9,090				0,010
	TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 110 STAS 7174						



Executant001	Obiectiv8090	Obiect06	Formularul C6				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
83	6716953	KG	5,200				0,005
	BANDA AVERTIZOARE INSCRIPT. DIN PVC 250 MM LATIME						
84	6719826	KG	5,200				0,005
	BANDA AVERTIZOARE NEINSCRIPT. DIN PVC 250 MM LATIME						
85	7304467	M	6,400				0,000
	BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM						
86	7306661	KG	0,583				0,000
	BUMBAC DE STERS S 2091						
87	7308499	BUCATA					0,000
	CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC						
88	7312806	BUCATA	1,000				0,007
	CUTIE DERIV PT. IL. PUBL. PT. 2 CABLE CU 3 SIG. LF 25A						
89	7315789	KG	0,640				0,000
	DECOFROL						
90	7317232	KG	9,675				0,012
	DICLORETAN (ADEZIV PVC) CS. 17/73						
91	7319369	BUCATA					0,000
	DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PT.CABLU IPE 4 IESIRI						
92	7329962	BUCATA					0,000
	MINER SIGURANTA PT.MARE PUTEREDE RUPERE 315A SI 600A						
93	7344376	BUCATA					0,000
	SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA)						
94	7345344	KG	0,300				0,000
	SNUR AZBEST CU INS.PT.GARN.TIPA,8,6-9MM(DN;LAT,PATRAT)						
95	7348891	BUCATA					0,000
	TABLOU DISTRIBUTIE JOASA TENS.PT.SIGURANTE LA BRANSAM.						
96	8000277	%					0,000
	MATERIAL MARUNT						



<i>Executant</i> 001	<i>Obiectiv</i> 8090	<i>Obiect</i> 06	<i>Formularul C6</i>				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7

Total M:	34,366
----------	--------

:

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formularul C7

Lucrarea 8090 Reab. il. pb. Sf. Gheorghe

Obiectul 06 Randunicii

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA) 4 = 2 X 3	Procentul romani 5
0		1	2	3		
1	0010212	BETONIST 12	0,96000			
2	0010222	BETONIST 22	1,70000			
3	0010712	DULGHER CONSTRUCTII 12	0,52000			
4	0010721	DULGHER CONSTRUCTII 21	0,54000			
5	0010722	DULGHER CONSTRUCTII 22	0,86000			
6	0010732	DULGHER CONSTRUCTII 32	1,20000			
7	0010742	DULGHER CONSTRUCTII 42	0,84000			
8	0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12	14,00000			
9	0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22	30,83000			
10	0011532	INSTALATOR ELECTRICIAN 32	3,68000			
11	0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42	14,08000			
12	0011552	INSTALATOR ELECTRICIAN 52	2,58000			
13	0012012	INSTALATOR ALIM.APA 12	57,30000			
14	0012022	INSTALATOR ALIM.APA 22	26,10000			
15	0012032	INSTALATOR ALIM.APA 32	46,32000			
16	0012042	INSTALATOR ALIM.APA 42	22,50000			
17	0012052	INSTALATOR ALIM.APA 52	0,66000			
18	0013422	ZIDAR 22	1,86000			
19	0013432	ZIDAR 32	4,36000			
20	0019621	SAPATOR 21	58,49500			
21	0019921	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	8,89200			
22	0019931	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	7,73500			
23	0019932	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 32	4,50000			
24	0020110	ELECTRICIAN LINII EL.AER 1	134,40000			
25	0020111	ELECTRICIAN LINII EL.AER 11	1,12000			
26	0020119	ELECTRICIAN LINII EL.AER 1B	21,28400			
27	0020121	ELECTRICIAN LINII EL.AER 21	5,34600			
28	0020122	ELECTRICIAN LINII EL.AER 22	2,33000			
29	0020129	ELECTRICIAN LINII EL.AER 2B	6,76800			
30	0020130	ELECTRICIAN LINII EL.AER 3	0,98000			



0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
31	0020131 ELECTRICIAN LINII EL.AER 31	14,49200			
32	0020140 ELECTRICIAN LINII EL.AER 4	1,80000			
33	0020141 ELECTRICIAN LINII EL.AER 41	8,80000			
34	0020142 ELECTRICIAN LINII EL.AER 42	2,79000			
35	0020151 ELECTRICIAN LINII EL.AER 51	3,27600			
36	0020162 ELECTRICIAN LINII EL.AER 62	2,33000			
37	0020210 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 1	7,02000			
38	0020220 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 2	18,83000			
39	0020232 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 32	15,21000			
40	0020240 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 4	2,18000			
41	0020242 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 42	1,89200			
42	0020252 ELECTRICIAN CABLE SUBT. 52	1,63000			
43	0020311 ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.11	3,34120			
44	0020319 ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.1B	0,97760			
45	0020321 ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.21	0,16580			
46	0020339 ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.3B	1,84380			
47	0020341 ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.41	0,16580			
48	0029922 MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 22	155,02500			
49	0029932 MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32	0,00020			
50	0319721 MUNCITOR INC/DESC.MAT. 21	9,36000			
51	49 MUNCITOR NECALIFICAT	8,46000			

Total m: 742,32920

:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formularul C8

Lucrarea: 8090 Reab. il. pb. Sf. Gheorghe

Obiectul: 06 Randunicii

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0		1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	0,30000		
2	T 0004701	MOTOPOMPA 6- 8 CP	0,45000		
3	T 0004803	AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE,MONT.PE AUTO 3T	0,99000		
4	T 0005703	AUTOTELESCOP TB-26 MONTAT PE AUTO ZIL-157 9T	5,08000		
5	T 0006751	AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M	0,77200		
6	T 1467	CIOCAN PNEUMATIC DE ABATAJ	1,60000		
7	T 1974	MOTOCOMPRESOR DE AER,MOBIL,JOASA PRES.,DEBIT 4-5,9MC/MIN	1,60000		
Total U:			10,79200		:

OFERTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formularul C9

Lucrarea: 8090 Reab. il. pb. Sf. Gheorghe

Obiectul: 06 Randunicii

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Tipul de transport	U/M	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate				Tariful unitar / UM	Valoarea
			Cantitatea aferenta UM	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar / t x km	
0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari								
4	TRA01A25P (Categorie A01)	TONE	20,80000	20,80000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM						\$	
24	TRA06A10 (Categorie A01)	TONE	3,96000	3,96000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM						\$	
42	TRA01A10 (Categorie A01)	TONE	0,30000	0,30000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						\$	
Total transport auto din articole de lucrari				25,06000				
Total t:				25,06000				

:

OFERTANT