



NOTE :						
Toate gaurile au 0.0 mm cu exceptia celor notate altfel.						
Toate sudurile sunt suduri de colt si au grosimea de 0.7* tmin mm (tmin= grosimea minima a pieselor ce se sudeaza) cu exceptia celor notate altfel, dar nu mai putin decat 3mm.						
Elementele se vor suda continuu pe toata suprafata de contact, cu exceptia celor notate altfel.						
Exceptand cazurile in care se indica altfel toate elementele sunt centrate in ax.						
Extras de laminate pentru ansamblul: CVO/1 42 Bucati necesare						
Marca	Profil	Material	Buc.	Lungime [mm]	Greutate	
					/Buc. [kg]	Totala [kg]
P/25	ROD25	S235J2G4	1	1491	5.49	5.49
Total/Ansamblu					5.49	

Proiectant: STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM NR. TEL: 0733-113323 NR. FAX: 0368-444005				Beneficiar: PRIMARIA MUN. SFANTU GHEORGHE	Proiect nr. 521/2016	
Specificatie	Nume	Semnatura	SCARA 1:10	Titlu proiect: REFACERE POD CU SUPRASTRUCTURA DE LEMN IN MUN. SFANTU GHEORGHE LOC. CHILIENI	Faza de proiectare: P.Th+D.E	
SEF PROIECT	Ing. Cristea Cristian					
PROIECTAT	Ing. Mirel Adrian		DATA 2016	Titlu plansa: Tirant - [CVO.1]	Plansa nr. [CVO.1]	
DESENAT	Ing. Cristea Cristian					
VERIFICAT D.A.P.			Revizia nr. REV-03			Editia nr. 01