



NOTE : Toate gaurile au 0.0 mm cu exceptia celor notate altfel. Toate sudurile sunt suduri de colt si au grosimea de 0.7* tmin mm (tmin= grosimea minima a pieselor ce se sudeaza) cu exceptia celor notate altfel, dar nu mai putin decat 3mm. Elementele se vor suda continuu pe toata suprafata de contact, cu exceptia celor notate altfel. Exceptand cazurile in care se indica altfel toate elementele sunt centrate in ax.						
Extras de laminate pentru ansamblul: EA/1			16 Bucati necesare			
Marca	Profil	Material	Buc.	Lungime [mm]	Greutate	
					/Buc. [kg]	Totala [kg]
P/19	PL14*200	S235J2G3	1	460	10.11	10.11
Total/Ansamblu					10.11	

Proiectant: STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM NR. TEL: 0733-113323 NR. FAX: 0368-444005				Beneficiar:	PRIMARIA MUN. SFANTU GHEORGHE
Proiect nr.	521/2016				
Specificatie	Nume	Semnatura	SCARA 1:5 1:10	Titlu proiect:	REFACERE POD CU SUPRASTRUCTURA DE LEMN IN MUN. SFANTU GHEORGHE LOC. CHILIIENI
SEF PROIECT	Ing. Cristea Cristian			Faza de proiectare:	P.Th+D.E
PROIECTAT	Ing. Mirel Adrian		DATA 2016	Titlu plansa:	
DESENAT	Ing. Cristea Cristian			Imbinari - [EA.1]	[EA.1]
VERIFICAT D.A.P.				Revizia nr.	REV-03
				Editia nr.	01