

Proiect nr. 1627 / 2016 faza SF

A.E.E. sala de sport multifunctionala Sf. Gheorghe - jud. Covasna

LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CARE NECESITA MONTAJ

LUT nr. 1 - Procurare celula 20kV in PT Semopac

1 EURO = 4,5160 LEI 17.02.2017

Nr. crt.	Denumirea pe tipuri de utilaje identice	UM	Cant.	Valoare unitara		Valoare totala	
				LEI	EURO	LEI	EURO
1	Celula de linie cu bare izolate in aer, echipata cu intrerupator in vid cu actionare motorizata si separator se sarcina (SF6) 24 kV, 630 A, 16 kA si c.l.p., rezistenta de incalzire anticondens, indicator capacitiv de prezenta a tensiunii cu contact auxiliar, indicator de semnalizare a scurtcircuitelor mono si trifazice inclusiv torii, mecanism de actionare cu motoras 24 V c.c., indicatoare corespondenta faze cu contact electric, selector pozitii actionare aparataj pe panoul frontal	buc.	1	45160	10000	45160	10000
TOTAL (fara TVA)						45160	10000
TVA (19 %)						8580,40	1900
TOTAL (cu TVA)						53740,40	11900

Proiectant
ing. clg. Kópis Zoltán