

OBIECTIV: Sprjinirea investitiilor in noi capacitati de
producere a energiei electrice produsa din
surse regenerabile pentru autoconsumul

Beneficiar: Municipiul Sf. Gheorghe

Proiectant: SC Solar Eco Systems SRL

Executant: _____

Proiect: _____ **nr:** ____

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

**Sprjinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din
surse regenerabile pentru autoconsumul**

22/12/2025

Conform H.G. nr. 907 din 2016


Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	29,200.00	6,132.00	35,332.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	29,200.00	6,132.00	35,332.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	110,000.00	23,100.00	133,100.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	5,000.00	1,050.00	6,050.00
3.1.1	Studii de teren	5,000.00	1,050.00	6,050.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	305,005.38	64,051.13	369,056.51
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	230,000.00	48,300.00	278,300.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	15,005.38	3,151.13	18,156.51
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	60,000.00	12,600.00	72,600.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	25,000.00	5,250.00	30,250.00
3.7	Consultanta	30,000.00	6,300.00	36,300.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	20,000.00	4,200.00	24,200.00
3.7.2	Auditul financiar	10,000.00	2,100.00	12,100.00
3.8	Asistenta tehnica	30,000.00	6,300.00	36,300.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	15,000.00	3,150.00	18,150.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	7,500.00	1,575.00	9,075.00

DEVIZUL GENERAL: Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsumul

1	2	3	4	5
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	7,500.00	1,575.00	9,075.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	15,000.00	3,150.00	18,150.00
	TOTAL CAPITOL 3	395,005.38	82,951.13	477,956.51
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	486,101.57	102,081.33	588,182.90
4.1.1	[0004.1] REALIZAREA CAPACITĂȚILOR NOI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE SOLARE	486,101.57	102,081.33	588,182.90
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	187,147.98	39,301.08	226,449.06
4.2.1	[0004.1] REALIZAREA CAPACITĂȚILOR NOI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE SOLARE	187,147.98	39,301.08	226,449.06
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	2,683,025.88	563,435.43	3,246,461.31
4.3.1	[0004.1] REALIZAREA CAPACITĂȚILOR NOI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE SOLARE	2,683,025.88	563,435.43	3,246,461.31
4.3.1.1	[0004.1] Lista echipamente	2,683,025.88	563,435.43	3,246,461.31
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	3,356,275.43	704,817.84	4,061,093.27
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	36,000.00	7,560.00	43,560.00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	36,000.00	7,560.00	43,560.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	32,862.97	0.00	32,862.97
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului bancii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	10,456.40	0.00	10,456.40
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	7,468.86	0.00	7,468.86
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	14,937.71	0.00	14,937.71
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	5,000.00	1,050.00	6,050.00
	TOTAL CAPITOL 5	73,862.97	8,610.00	82,472.97
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	5,000.00	1,050.00	6,050.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	5,000.00	1,050.00	6,050.00
TOTAL GENERAL		3,969,343.78	826,660.97	4,796,004.75
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		848,449.55	178,174.41	1,026,623.96

Ofertant,

Reprezentant legal



OBIECTIV: Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de productie a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsumul
Beneficiar: Municipiul Sf. Gheorghe
Proiectant: SC Solar Eco Systems SRL
Executant: _____

Proiect: _____ **nr:** _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

22/12/2025

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	29,200.00	29,200.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	110,000.00	110,000.00
3.5	Proiectare	305,005.38	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	230,000.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	15,005.38	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	60,000.00	0.00
4	Investitia de baza	3,356,275.43	673,249.55
4.1	Constructii si instalatii	486,101.57	486,101.57
4.1.1	[0004.1] REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE SOLARE	486,101.57	486,101.57
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	187,147.98	187,147.98
4.2.1	[0004.1] REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE SOLARE	187,147.98	187,147.98
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	2,683,025.88	0.00
4.3.1	[0004.1] REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE SOLARE	2,683,025.88	0.00
4.3.1.1	[0004.1] Lista echipamente	2,683,025.88	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	36,000.00	36,000.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	36,000.00	36,000.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		3,836,480.81	848,449.55
TVA 21 %		805,660.97	178,174.41
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		4,642,141.78	1,026,623.96

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de productie a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsumul

1


2

3

4

Ofertant,

Reprezentant legal



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: Sprjinirea investitiilor in noi capacitati de
producere a energiei electrice produse din
surse regenerabile pentru autoconsumul

Beneficiar: Municipiul Sf. Gheorghe

Proiectant: SC Solar Eco Systems SRL

Executant: _____

Proiect: _____ **nr:** _____

ANEXA Nr. 8

DOcp - DEVIZUL OBIECTULUI

22/12/2025

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	486,101.57	102,081.33	588,182.90
4.1.1	[0004.1] REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE SOLARE	486,101.57	102,081.33	588,182.90
4.1.1.1	[0004.1.1] Instalatii electrice exterioare	440,881.10	92,585.03	533,466.13
4.1.1.2	[0004.1.3] Instalatie de supraveghere cu camere video - parc fotovoltaic	45,220.47	9,496.30	54,716.77
	TOTAL I - subcap. 4.1	486,101.57	102,081.33	588,182.90
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	187,147.98	39,301.08	226,449.06
4.2.1	[0004.1] REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE SOLARE	187,147.98	39,301.08	226,449.06
4.2.1.1	[0004.1.2] Montaj utilaje	187,147.98	39,301.08	226,449.06
	TOTAL II - subcap. 4.2	187,147.98	39,301.08	226,449.06
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	2,683,025.88	563,435.43	3,246,461.31
4.3.1	[0004.1] REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE SOLARE	2,683,025.88	563,435.43	3,246,461.31
4.3.1.1	[0004.1] Lista echipamente	2,683,025.88	563,435.43	3,246,461.31
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	2,683,025.88	563,435.43	3,246,461.31
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		3,356,275.43	704,817.84	4,061,093.27

Ofertant,

Reprezentant legal,



DEVIZUL OBIECTULUI:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de
producere a energiei electrice produse din
surse regenerabile pentru autoconsumul

Beneficiar: Municipiul Sf. Gheorghe

Proiectant: SC Solar Eco Systems SRL

Executant: _____

Proiect: _____ **nr:** _____


**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

22/12/2025

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	486,101.57
4.1.1	[0004.1] REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE SOLARE	486,101.57
4.1.1.1	[0004.1.1] Instalatii electrice exterioare	440,881.10
4.1.1.2	[0004.1.3] Instalatie de supraveghere cu camere video - parc fotovoltaic	45,220.47
	TOTAL I	486,101.57
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	187,147.98
4.2.1	[0004.1] REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE SOLARE	187,147.98
4.2.1.1	[0004.1.2] Montaj utilaje	187,147.98
	TOTAL II	187,147.98
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	2,683,025.88
4.3.1	[0004.1] REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE SOLARE	2,683,025.88
4.3.1.1	[0004.1] Lista echipamente	2,683,025.88
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	2,683,025.88
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		3,356,275.43
TVA 21%:		704,817.84
TOTAL VALOARE:		4,061,093.27

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Sprjinirea investitiilor in noi capacitati de
producere a energiei electrice produsa din
surse regenerabile pentru autoconsumul

OBIECTUL: REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE
PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE
SOLARE

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice exterioare

Beneficiar: Municipiul Sf. Gheorghe

Proiectant: SC Solar Eco Systems SRL

Executant: _____

Proiect: _____ **nr:** _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

19/12/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	2.15	687.9907	1,479.18
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	687.9907	1,479.18
				transport:	0.0000	0.00
	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	105.00	13.5936	1,427.32
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	13.5936	1,427.32
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
	TSD04D1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant coeziv	mc	105.00	21.3897	2,245.91
				material:	0.2090	21.95
				manopera:	21.1807	2,223.97
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
	W2H02A#	Profil pentru cable de 1kV cu strat nisip si banda avertizoare	m	650.00	8.8758	5,769.27
				material:	4.4500	2,892.50
				manopera:	4.4258	2,876.77
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
	W2G01A45	Montare ...cablu subt. 1 kv gr. 5,401-5,800 kg/m cu-al in sant pe pat de nisip f. obst. cu tr. man montat	m	320.00	7.2389	2,316.44
				material:	0.1576	50.42
				manopera:	7.0813	2,266.01
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
.L	4807004	Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x150 + 70 M s 8778	m	465.16	32.5274	15,130.54
	W2G01A19	Montare ...cablu subt. 1 kv gr. 1,301-1,500 kg/m cu-al in sant pe pat de nisip f. obst. cu tr. manuale montat	m	500.00	2.4308	1,215.38
				material:	0.2600	130.00
				manopera:	2.1708	1,085.38
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice exterioare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	W2G01A07	Montare ...cablu subt. 1 kv gr. 0,351-0,450 kg/m cu-al in sant pe pat de nisip f. obst. cu tr. manuale montat	130.00	1.8005	234.06
			material:	0.1576	20.48
			manopera:	1.6429	213.58
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
.L	4802614	Cablu energie cyabzy 0,6/ 1 KV 3x 4 U s 8778	170.30	7.1274	1,213.80
	EC01C#	Cablu pentru instalatii ...electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe console fixate cu dibluri din material plastic plastic, inclusiv consolele	170.00	23.4129	3,980.19
			material:	2.1013	357.23
			manopera:	19.6000	3,332.00
			utilaj:	1.7115	290.96
			transport:	0.0000	0.00
.L	4807870	Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 3x2,5 mmp	175.10	5.3300	933.28
	ACA11D1-asim	asim-Tub PEHD pentru instalatii electrice, flexibil, perete dublu, corugat din polietilena D=110mm	180.00	23.5364	4,236.55
			material:	6.3900	1,150.20
			manopera:	17.0707	3,072.72
			utilaj:	0.0758	13.64
			transport:	0.0000	0.00
	ACA11C1-asim	asim-Tub PEHD pentru instalatii electrice, flexibil, perete dublu, corugat din polietilena D=75mm	180.00	24.9683	4,494.29
			material:	15.1489	2,726.80
			manopera:	9.7664	1,757.96
			utilaj:	0.0530	9.54
			transport:	0.0000	0.00
	ACA11A3-asim	asim-Tub PEHD pentru instalatii electrice, flexibil, perete dublu, corugat din polietilena D=40mm	110.00	12.2391	1,346.30
			material:	3.5807	393.88
			manopera:	8.6059	946.65
			utilaj:	0.0525	5.78
			transport:	0.0000	0.00
	EB03A#	Conductor de cupru...izolat montat pe suport existent cu sectiunea 1-16 mmp	550.00	6.0420	3,323.09
			material:	0.0355	19.54
			manopera:	6.0065	3,303.55
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
.L	4829088	Conductor myf 16 s 9108	561.00	3.4839	1,954.46
	EB03A#	Conductor de cupru...izolat montat pe suport existent cu sectiunea 1-16 mmp	4,150.00	0.3375	1,400.43
			material:	0.0445	184.49
			manopera:	0.2930	1,215.94
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
.L	4829064	Cablu solar curent continu flexibil 1500V DC 6mmp	4,233.00	4.3584	18,449.01
	EB03A#	Conductor de cupru...izolat montat pe suport existent cu sectiunea 1-16 mmp	275.00	9.8699	2,714.21
			material:	0.0413	11.36
			manopera:	9.8286	2,702.85
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
.L	7801154	Cablu FTP CAT 6 de exterior	280.50	4.0500	1,136.03

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice exterioare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	W1R06A2	Electrod din teava de otel de doi toli si jumataepentru legarea la pamant in teren...tare	m	18.00	138.1982	2,487.57
				material:	77.3619	1,392.51
				manopera:	55.8867	1,005.96
				utilaj:	4.9496	89.09
				transport:	0.0000	0.00
	EG08A1	Conducta de legare la pamînt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt, montata în pamânt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren usor sau mijlociu	m	200.00	62.0520	12,410.40
				material:	18.0821	3,616.43
				manopera:	43.9699	8,793.97
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
	W2A16C1-asim	Stalp simplu pentru iluminat ext. perimetral (inclusiv accesorii montaj)	buc	7.00	490.3015	3,432.11
				material:	18.4122	128.89
				manopera:	329.4637	2,306.25
				utilaj:	142.4256	996.98
				transport:	0.0000	0.00
.L	6500959	Stalp de iluminat public H=6m, echipat cu sursa LED 60W/ 4000K, IP65	buc	7.00	1,208.7700	8,461.39
	EG01A01^	Sistem de captare pentru paratrasnet cu amorsare PDA, complet echipat	buc	2.00	374.0505	748.10
				material:	270.5920	541.18
				manopera:	103.4585	206.92
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
.L	20034875	PDA 50µs	buc	2.00	3,430.5500	6,861.10
.L	20034882	Catarg paratrasnet 009, din otel inox V2A, cu inaltimea utila de 8.5 m, diametru de 55 m, cu 3 tronsoane, pentru montajul paratrasnetelor PDA Aiditec Sigma R si Advance RP	buc	2.00	833.1300	1,666.26
	EG07B1	Conducta de coborîre, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din banda de otel zineata, de 25x4 mm, montata aparent pe ziduri	m	22.00	55.6588	1,224.49
				material:	24.1039	530.29
				manopera:	31.5548	694.21
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
	EG10A1	Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de împamîntare	buc	4.00	123.1064	492.43
				material:	51.7200	206.88
				manopera:	71.3864	285.55
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
	W2F11A#	Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stâlp ...pentru alimentare subterana intrare-iesire	buc	8.00	46.5563	372.45
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	46.5563	372.45
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
.L	7312802	Cutie de derivatie pentru iluminat public pentru 3 cabluri cu 2 sigurante LF 25 A	buc	8.00	155.5600	1,244.48
.L	6311042	Bratara cutie de derivatie pe stilp sc 10001	buc	8.00	18.4400	147.52
	CA01M1	Turnarea betonului simplu în fundatii, la constructii ingineresti (stâlpi LEA etc.)	mc	2.50	179.7275	449.32
				material:	0.2270	0.57
				manopera:	179.5005	448.75
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
.L	2100933	Beton de ciment B 100 stas 3622	mc	2.52	377.7100	951.83

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice exterioare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	CL21A1	Confectii metalice diverse înglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	35.00	7.2248	252.87
				material:	0.5000	17.50
				manopera:	6.7248	235.37
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
.L	6309886	Confectie metalice inglobate in beton	kg	35.00	10.9600	383.60
	AUT1368	Ora pr macara pe pneuri br. telescop Telemac ht125 3 schim	ora	4.00	212.0800	848.32
				material:	0.0000	0.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	212.0800	848.32
				transport:	0.0000	0.00
	EF03A1	Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea pîna la 150 kg	buc	2.00	470.0842	940.17
				material:	16.9359	33.87
				manopera:	453.1483	906.30
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
.L	572008612	TDRI CEF	buc	2.00	5,264.0000	10,528.00
	ATA03B-asim	Comunicator DONGLE WIFI	buc	1.00	152.0265	152.03
				material:	8.7390	8.74
				manopera:	143.2875	143.29
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
	572008613	Comunicator DONGLE WIFI	buc	1.00	396.3000	396.30
				material:	396.3000	396.30
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
	ED21B1	Aparate electrice, pentru poduri rulante si similare controler si manipulator de comanda pentru circuite secundare de 6-10 A si similare, montate pe pupitru în posturi de comanda sau în cabinele podurilor rulante	buc	1.00	72.6026	72.60
				material:	5.3556	5.36
				manopera:	67.2470	67.25
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
	572008614	Unitate monitorizare si control, comunicatie	buc	1.00	1,880.0000	1,880.00
				material:	1,880.0000	1,880.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
	CL30C#	Structuri...metalice,spatiale,mixte,alcatuite din module si placi pref, pentru acoperire supraf libere mari, la cladiri industriale si social - cultural	mp	2,050.00	36.8633	75,569.68
				material:	1.2126	2,485.93
				manopera:	31.8662	65,325.67
				utilaj:	3.7844	7,758.08
				transport:	0.0000	0.00
.L	6302418	Sistem de constructii modulare tip astron	kg	1,616.93	91.5498	148,029.70
.L	5900696	Electrod sud.ol. s 1125/2 e43.2 D = 2,00 mm inv r 1.2	kg	73.50	28.1863	2,071.61
.L	5802520	Surub cap hexagonal precis M 20 x 60 gr. 8.8 s4272	buc	293.99	7.4784	2,198.56
.L	6310017	Piesa metalica pentru fixare stelaje	kg	58.80	16.1355	948.73
.L	5840871	Piulita hexagonala grosolana B M 24 gr. 5 s 922	buc	293.99	3.6986	1,087.33
.L	5881473	Saiba gros.plata pentru met M 27 OL 34 s 1388	buc	293.99	1.9509	573.54

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice exterioare


0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	TRA06A23	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=23 km	tona	26.00	37.6900	979.94
material:				0.0000	0.00	
manopera:				0.0000	0.00	
utilaj:				0.0000	0.00	
transport:				37.6900	979.94	
	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	180.00	25.6700	4,620.60
material:				0.0000	0.00	
manopera:				0.0000	0.00	
utilaj:				0.0000	0.00	
transport:				25.6700	4,620.60	
	EF09A1	Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de pîna la 10 mmp (exclusiv)	buc	240.00	3.6210	869.05
material:				0.0000	0.00	
manopera:				3.6210	869.05	
utilaj:				0.0000	0.00	
transport:				0.0000	0.00	
	5202303	Papuc cupru pc 10	buc	240.00	1.4100	338.40
material:				1.4100	338.40	
manopera:				0.0000	0.00	
utilaj:				0.0000	0.00	
transport:				0.0000	0.00	
	EF09C1	Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de 25 sau 35 mmp	buc	30.00	12.2344	367.03
material:				0.8540	25.62	
manopera:				11.3804	341.41	
utilaj:				0.0000	0.00	
transport:				0.0000	0.00	
.L	5204039	Papuc alum 35mmp presat	buc	30.00	2.1600	64.80
	EF09D1	Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de 50 sau 70 mmp	buc	60.00	14.0739	844.43
material:				1.1416	68.50	
manopera:				12.9323	775.94	
utilaj:				0.0000	0.00	
transport:				0.0000	0.00	
.L	520406601	Papuc alum 95mmp presat	buc	60.00	4.7200	283.20
	EF09F1	Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de 150 sau 185 mmp	buc	78.00	22.6496	1,766.67
material:				4.5444	354.46	
manopera:				18.1052	1,412.21	
utilaj:				0.0000	0.00	
transport:				0.0000	0.00	
.L	5204091	Papuc alum 150mmp presat	buc	78.00	7.3500	573.30
	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 kV	buc	15.00	144.9190	2,173.79
material:				0.0000	0.00	
manopera:				39.8315	597.47	
utilaj:				105.0875	1,576.31	
transport:				0.0000	0.00	
	W1P08A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la...constructii	buc	6.00	93.6427	561.86
material:				0.5300	3.18	
manopera:				93.1127	558.68	
utilaj:				0.0000	0.00	
transport:				0.0000	0.00	

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice exterioare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
	EH05C1	Încercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice	buc	4.00	730.1884	2,920.75	
				material:	0.0000	0.00	
				manopera:	477.9784	1,911.91	
				utilaj:	252.2100	1,008.84	
				transport:	0.0000	0.00	
	ATE11J	Teste si incercari: verificare corectitudine montaj	buc	4.00	225.0332	900.13	
				material:	0.0000	0.00	
				manopera:	124.1492	496.60	
				utilaj:	100.8840	403.54	
				transport:	0.0000	0.00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		244,885.52	114,179.90	14,480.24	5,600.54	379,146.19	
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	2,569.05	0.00	0.00	2,569.05
Total inclusiv Cheltuieli directe:			244,885.52	116,748.94	14,480.24	5,600.54	381,715.24
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	24,488.55	11,674.89	1,448.02	560.05	38,171.52
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			269,374.07	128,423.84	15,928.27	6,160.59	419,886.76
Profit		5.0000 %	13,468.70	6,421.19	796.41	308.03	20,994.34
Total inclusiv Beneficiu:			282,842.77	134,845.03	16,724.68	6,468.62	440,881.10
TOTAL GENERAL (fara TVA):							440,881.10
TVA:		21.00%					92,585.03
TOTAL GENERAL:							533,466.13

Ofertant,

Reprezentant legal



OBIECTIV: Sprjinirea investitiilor in noi capacitati de
producere a energiei electrice produsa din
surse regenerabile pentru autoconsumul

OBIECTUL: REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE
PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE
SOLARE

STADIUL FIZIC: Montaj utilaje

Beneficiar: Municipiul Sf. Gheorghe

Proiectant: SC Solar Eco Systems SRL

Executant: _____

Proiect: _____ **nr:** _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

19/12/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
	MOUT57C#- asim	Montaj sistem stocare energie		buc	1.00	48,500.0000	48,500.00
					material:	0.0000	0.00
					manopera:	42,500.0000	42,500.00
					utilaj:	6,000.0000	6,000.00
					transport:	0.0000	0.00
	EF03A1- asim	Montat invertor		buc	6.00	693.5546	4,161.33
					material:	16.9359	101.62
					manopera:	676.6187	4,059.71
					utilaj:	0.0000	0.00
					transport:	0.0000	0.00
	EF13D1- asim	Montare Panou fotovoltaic monocristalin 540W		buc	1,034.00	99.4377	102,818.60
					material:	71.2586	73,681.38
					manopera:	28.1791	29,137.22
					utilaj:	0.0000	0.00
					transport:	0.0000	0.00
	CL31EMS	Sistem de management al energiei EMS		buc	1.00	4,743.0560	4,743.06
					material:	0.0000	0.00
					manopera:	4,743.0560	4,743.06
					utilaj:	0.0000	0.00
					transport:	0.0000	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		73,783.00	80,439.99	6,000.00	0.00	160,222.98	
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	1,809.90	0.00	0.00	1,809.90
Total inclusiv Cheltuieli directe:			73,783.00	82,249.89	6,000.00	0.00	162,032.88
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	7,378.30	8,224.99	600.00	0.00	16,203.29
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			81,161.30	90,474.87	6,600.00	0.00	178,236.17
Profit		5.0000 %	4,058.06	4,523.74	330.00	0.00	8,911.81
Total inclusiv Beneficiu:			85,219.36	94,998.62	6,930.00	0.00	187,147.98

STADIUL FIZIC: Montaj utilaje

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					187,147.98
TVA:	21.00%				39,301.08
TOTAL GENERAL:					226,449.06

Ofertant,

Reprezentant legal



OBIECTIV: Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de productie a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsumul
OBIECTUL: REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE SOLARE
STADIUL FIZIC: Instalatie de supraveghere cu camere video - parc fotovoltaic
Beneficiar: Municipiul Sf. Gheorghe
Proiectant: SC Solar Eco Systems SRL
Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

22/12/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	ATA03B- asim	Cabinet comunicatii	buc	1.00	95.3600	95.36
				material:	5.7585	5.76
				manopera:	89.6015	89.60
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
	572008615	Cabinet din fibra armata, termostata, antivandal pentru monta echipamentelor de comunicatie si securitate	buc	1.00	11,325.1200	11,325.12
				material:	11,325.1200	11,325.12
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
	ATA03B- asim	NVR	buc	1.00	95.3600	95.36
				material:	5.7585	5.76
				manopera:	89.6015	89.60
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
	572008616	NVR 8canale IP Ultra HD4K	buc	1.00	1,248.3200	1,248.32
				material:	1,248.3200	1,248.32
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
	ATA03B- asim	Stwich	buc	1.00	95.3600	95.36
				material:	5.7585	5.76
				manopera:	89.6015	89.60
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
	572008617	Stwich 8 porturi, Hi-PoE	buc	1.00	741.4700	741.47
				material:	741.4700	741.47
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
	ATA03B- asim	Unitate stocare HDD	buc	1.00	95.3600	95.36
				material:	5.7585	5.76
				manopera:	89.6015	89.60
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00

STADIUL FIZIC: Instalatie de supraveghere cu camere video - parc fotovoltaic


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
572008618	Unitate stocare HDD 10T	buc	1.00	1,218.2400	1,218.24
			material:	1,218.2400	1,218.24
			manopera:	0.0000	0.00
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
ATA03B-asim	UPS	buc	1.00	95.3600	95.36
			material:	5.7585	5.76
			manopera:	89.6015	89.60
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
572008619	UPS 1000VA/900W	buc	1.00	383.5200	383.52
			material:	383.5200	383.52
			manopera:	0.0000	0.00
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
ATA03B-asim	Camera video de exterior	buc	8.00	144.7158	1,157.73
			material:	8.7390	69.91
			manopera:	135.9768	1,087.81
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
5729645	Camera video de exterior POE, 5Mp, 2560x1920 pixeli 20fps,IR, IP67, infrarosu 80m	buc	8.00	338.4000	2,707.20
			material:	338.4000	2,707.20
			manopera:	0.0000	0.00
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
ACA11B1-asim	Montaj tub de protectie flexibil corugat din polietilena Ø40 mm	m	340.00	11.7500	3,995.00
			material:	4.2178	1,434.04
			manopera:	7.4820	2,543.90
			utilaj:	0.0502	17.07
			transport:	0.0000	0.00
2303548	Tub de protectie flexibil corugat din polietilena Ø40 mm	m	340.00	2.4100	819.40
			material:	2.4100	819.40
			manopera:	0.0000	0.00
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
EA01A3-asim	Montaj tub de protectie flexibil corugat din polietilena Ø20 mm	m	156.00	12.0300	1,876.68
			material:	1.0217	159.39
			manopera:	11.0083	1,717.29
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
2303549	Tub de protectie flexibil corugat din polietilena Ø20 mm	m	156.00	0.9900	154.44
			material:	0.9900	154.44
			manopera:	0.0000	0.00
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
EC08A1-asim	Montaj cablu inst, comanda, semnalizare, tras prin tub, 2-30 fire	m	2,200.00	3.6100	7,942.00
			material:	0.0101	22.18
			manopera:	3.5999	7,919.82
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00


STADIUL FIZIC: Instalatie de supraveghere cu camere video - parc fotovoltaic

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	4700014	Cablu ftp CAT 6 exterior	m	2,200.00	1.8800	4,136.00
				material:	1.8800	4,136.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
	ATA03B	Montaj Echipament comunicare exterior	buc	1.00	95.3600	95.36
				material:	5.7585	5.76
				manopera:	89.6015	89.60
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
	572008620	Echipament comunicare exterior - CPE 5 GHz de exterior, comunicare 25 km, standarde IEEE 802.11a/n/ac, protocol privat TDMA ipMAX, rata maxima wireless 433 Mbps, 1 port Ethernet 10/100 Mbps, castig antene 23dBi, 1 buton resetare, indicator LED, consum 5.5	buc	1.00	564.0000	564.00
				material:	564.0000	564.00
				manopera:	0.0000	0.00
				utilaj:	0.0000	0.00
				transport:	0.0000	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		25,017.78	13,806.42	17.07	0.00	38,841.28
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	310.64	0.00	0.00	310.64
Total inclusiv Cheltuieli directe:		25,017.78	14,117.07	17.07	0.00	39,151.92
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,501.78	1,411.71	1.71	0.00	3,915.19
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		27,519.56	15,528.78	18.78	0.00	43,067.11
Profit	5.0000 %	1,375.98	776.44	0.94	0.00	2,153.36
Total inclusiv Beneficiu:		28,895.54	16,305.21	19.72	0.00	45,220.47
TOTAL GENERAL (fara TVA):						45,220.47
TVA:	21.00%					9,496.30
TOTAL GENERAL:						54,716.77

Ofertant,

Reprezentant legal



										Pag 13	
LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale											
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7				
Ofertant,											
Reprezentant legal,											
											
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404											