

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
 Obiectivul: AMENAJARE CENTRU COMUNITAR CARTIERUL CIUCULUI
 Obiectul: 02 REZISTENTA
 Stadiul fizic: 01 CONSOLIDARE DIAFRAGMA DIN BETON ARMAT



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT10A1 - Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	38.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	H1B02B1 - Pregatirea supraf.rosturi.lucru pt.betonare,la rost.vert.prin spalare cu jet de apa sub pres.	mp	38.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RCSB22B% - Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avand grosimea de peste 15CM	m	6.770		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CP43A1 - asim.Curata armaturilor taite pe o adancime de 6 cm	mc	0.334		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CC06A1 - Innadirea prin sudare electrica a armaturilor din otel-beton pentru betoane armate, monolite executate prin suprapunere la bare cu D<16MM	buc	112.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	RPCU05C-1#1 - asim.Executarea golurilor forate Ø25 in panoul de diafragma	buc	384.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	H1A11A#1 - asim.Procurare si montaj ancora chimica pentru fixarea mustatiilor	buc	384.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7.1	200023612 - Ancora chimica tip capsula de amestec	buc	384.000		
8	RPCG22A1 - asim.Consolidare diafragma din beton armat prin camasiuire cu plase D=8 MM si ochiuri de 10X10CM	mp	38.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.0	1000143271 - Plasa sudata profilata 100 X 100 mm, cu diametrul de 8 mm	kg	38.400		
9	CZ0302E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 MM	kg	22.380		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.0	2000535 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=12MM	kg	22.380		
10	CC02B1 - asim.Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, din bare fasonate avand diametrul de 10 si 12 MM, in pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	22.380		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CB02B1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 3-6m.	mp	37.460		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CMJ4C02A - asim.Demontarea cofrajelor din scinduri de rasinoase decofrat ziduri de beton si beton armat	mp	37.460		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CA02C1 - asim.Prepararea si turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	mc	2.810		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.0	2100983 - Beton de ciment clasa C25/20 (BC25/B330)	mc	2.832		
14	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	7.025		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	RCSH10A# - Mont.si demont.schela pt.lucr.finisaj int.si ext.H<7 M,inclusiv mater.pt.platforma de lucru	MP	19.480		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	25.120		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------