

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
 Obiectivul: AMENAJARE CENTRU COMUNITAR CARTIERUL CIUCULUI
 Obiectul: 03 INSTALATII
 Stadiul fizic: 05 INSTALATII PLUVIALE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPSA04B# - Demontarea tevii de policlorura de vinil (pvc) neplastifiata tip greu (G) existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie,teava avand diametrul de: 63MM - 110 MM.	M	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	SB16E1 - Teava pvc-U neplastifiata pentru canalizare,montare aparent in nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu D=110 MM	m	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	SB16G1 - Teava pvc-u neplastifiata ,pentru canalizare,Montare aparent in nisa,ingrop pamant,suspend planseu,cu d=160mm	m	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	SB17E1 - Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d=110 mm	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	6712259 - Cot pvc-U 45 GR dn 110 cod kab110X45	buc	8.000		
5	SB19E1 - Ramificatii simple pvc-U pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade si D=160 MM	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	6712916 - Ramificatie simpla pvc-U 45 grd. 160-110 nii 2167	buc	4.000		
6	SF02A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	m	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	SF04A1 - Spalarea si darea in functiune a cond. de apa, executate cu tevi din pvc.	m	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	SA37F#1 - asim.Procurare si montaj colier metalic cu garnitura pt tub Ø110	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	22005251 - Colier metalic cu garnitura pt tub Ø110	buc	20.000		
9	SA37F#2 - asim.Procurare si montaj colier metalic cu garnitura pt tub Ø160	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	22005252 - Colier metalic cu garnitura pt tub Ø160	buc	10.000		
10	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau moloazului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	0.150		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	1.420		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant