


PLAN ANEXĂ TERASĂ
SCARA 1:100
SITUAȚIE PROPUȘĂ

LEGENDA:

- Panou fotovoltaic 375 Wp monocristalin
- Cablul curent continuu 1x6 mmp pozat prin spatele panourilor sau între panouri prin pe jgheab metalic zincat cu capac
- Cablul curent continuu 1x6 mmp pozat prin spatele panourilor prin pe jgheab metalic zincat cu capac
- Jgheab metalic zincat cu capac



T01. ANEXĂ TERASĂ
Pard.: Plăci ceramice
Pereți: zugrăveli antimicrob.
S: 4.14 m2
P: 8.45 m
H: 1.95 m

Ma1, Ma2 - modul adresabil pentru conectarea detectorului de gaz la echipamentul de control și semnalizare (ECS) prin care să poată fi semnalată intrarea în funcțiune sau starea de defect a acestuia (inclusiv întrerupere alimentare cu energie electrică).

Ma3 - modul adresabil pentru comanda actionarilor ferestrelor (de desfumare și admisie aer) de pe casa scării.

Fereastra de desfumare se montează în treimea superioară a casei de scara și fereastra de admisie aer se montează în treimea inferioară a casei de scara. Suprafața liberă de desfumare 1,6 mp, suprafața liberă admisie aer 1,6 mp.

LEGENDA

- ECS- ECHIPAMENT DE CONTROL SI SEMNALIZARE
- PR - PANOU REPETOR
- TE - TABLOU ELECTRIC
- DF - DETECTOR OPTIC DE FUM
- Bi - BUTON DE INCENDIU MANUAL
- Si - SIRENA INCENDIU DE INTERIOR
- SE - SIRENA INCENDIU DE EXTERIOR
- DFT - DETECTOR DE FIM SI TEMPERATURA
- Ma - MODUL ADRESABIL

- Circuit cablu bucla 1
- Circuit cablu bucla 2
- Circuit cablu electric

- Bmaf - Buton manual actionare fereastra casa scarii (un buton pentru fereastra de desfumare și un buton pentru fereastra admisie aer)
- Actionare fereastra desfumare, fereastra admisie aer

CLĂDIRE CREȘĂ
NR.CAD. 42059-C3
AN CONSTRUIRE: 1978
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ "C"
CLASA DE IMPORTANȚĂ-EXPUNERE "II"
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC "II"

			B1	
			Cc	
			D1	
			E	
			F	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNĂTURĂ	CERINȚA	REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiză tehnică titlu/ nr./ data
URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING Forma juridică: SRL Adresa: Str. Franceză nr.1 Brăila CUI 41224234 J9/539/2019 W: www.urban-upgrade.ro E: office@urban-upgrade.ro Tel: 0742576721 0741323184				Beneficiar: MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
SPECIFICAȚIE				Proiect nr. 31198/ 342/ 46/ 2023
ȘEF PROIECT				Faza: D.A.L.I.
RELEVAT				REV:
DESENAT				Planșa nr. IDSAI 04
				420 x 480 mm