


CLĂDIRE CREȘĂ  
NR.CAD. 42059-C3  
AN CONSTRUIRE: 1978  
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ "C"  
CLASA DE IMPORTANȚĂ-EXPUNERE "II"  
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC "II"

FAȚADĂ VEST  
SCARA 1:100  
SITUAȚIE PROPUȘĂ



MATERIALE DE FINISAJ (EXTERIOR)

COD	DENUMIRE	TIP FINISAJ	CULOARE
1	Pereti exteriori	tencuială decorativă siliconică granulată	alb
2	Soclu	tencuială decorativă siliconică granulată	gri antracit
3	Învelitoare	membrană hidroizolantă EPDM	gri deschis
4	Sistem pluvial	tablă zincată vopsită în câmp electrostatic	gri deschis

TAMPLARIILE CU PROFIL DIN ALUMINIU ȘI GEAM TERMOIZOLANT FEREȘTE, R'≥ 0,9 m2K/W					
COD	DIMENSIUNI	DENUMIRE	COD	DIMENSIUNI	DENUMIRE
F01	240 x 175 cm	Fereastra simplă cu un canat mobil	F05	147 x 118 cm	Fereastra simplă cu două canate mobile
F01a	75 x 175 cm	Fereastra simplă fixă	F06	115 x 118 cm	Fereastra simplă cu două canate mobile
F02	118 x 90 cm	Fereastra simplă cu două canate mobile	F12	118 x 25 cm	Fereastra simplă cu un singur canat
F03	59 x 56 cm	Fereastra simplă cu un singur canat	F13	30 x 25 cm	Fereastra simplă cu un singur canat
F03a	95 x 140 cm	Fereastra simplă cu două canate mobile	F14	150 x 117 cm	Fereastra simplă cu două canate mobile
F04	115 x 88 cm	Fereastra simplă cu două canate mobile	F15	80 x 80 cm	Fereastra simplă cu un singur canat

TAMPLARIILE CU PROFIL DIN ALUMINIU ȘI GEAM TERMOIZOLANT UȘI, R'≥ 0,9 m2K/W					
COD	DIMENSIUNI	DENUMIRE	COD	DIMENSIUNI	DENUMIRE
U-01	165 x 243 cm	Ușa simplă cu două canate mobile și supralumina	U-08d	120 x 210 cm	Ușa simplă cu un canat mobil și supralumina
U-06	106 x 243 cm	Ușa simplă cu un canat mobil și supralumina	U-08e	120 x 210 cm	Ușa simplă cu un canat mobil și supralumina
U-07	144 x 245 cm	Ușa simplă cu două canate mobile și supralumina	Ușile vor fi dotate cu bară anti-panică și sistem de închidere lentă. Pentru ușile cu părți vitrate, sticla va fi de tip stratificat securizat și va respecta standardul SR EN 12600 și alte prevederi aplicabile. Toate tâmplăriile vor fi montate cu benzi de etanșare. Golurile de tâmplărie se vor tencui în prealabil pentru asigurarea etanșeității la infiltrația apei și a aerului. Culoarea propusă pentru tâmplăriile este gri antracit.		
U-08a	120 x 210 cm	Ușa simplă cu un canat mobil și supralumina			
U-08b	120 x 210 cm	Ușa simplă cu un canat mobil și supralumina			
U-08c	120 x 210 cm	Ușa simplă cu un canat mobil și supralumina			

			B1	
			Cc	
			D1	
			E	
			F	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNĂTURĂ	CERINȚA	REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiză tehnică titlu/ nr./ data
URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING Forma juridică: SRL Adresa: Str. Franceză nr.1 Brăila CUI 41224234 J9/539/2019 W: <a href="http://www.urban-upgrade.ro">www.urban-upgrade.ro</a> E: <a href="mailto:office@urban-upgrade.ro">office@urban-upgrade.ro</a> Tel: 0742576721 0741323184				Beneficiar: MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE Proiect nr. 31198/ 342/ 46/ 2023
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURĂ	Scara: 1:100	Titlu proiect: "REABILITARE TERMICĂ ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRII INSTITUȚIEI ANTEPREȘCOLARE ÎN CADRUL "GPP NAPSUGAR"
ȘEF PROIECT	arh. A. Barbu			Faza: D.A.L.I.
PROIECTAT	arh. A. Barbu			REV:
DESENAT	s.arh. M. Manolache		Data: 09.2023	Planșa nr. A13-S3
				420 x 297 mm