

CLĂDIRE CREȘĂ

NR.CAD. 42059-C3  
AN CONSTRUIRE: 1978  
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ "C"  
CLASA DE IMPORTANȚĂ-EXPUNERE "II"  
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC "II"

SECȚIUNE A-A  
SCARA 1:100  
SITUAȚIE PROPUȘĂ

SISTEM DE PANOURI FOTOVOLTAICE  
MONTATE PE ȘINE METALICE  
PRINDERE FĂRĂ PERFORAREA STRATURILOR (LESTARE)

PARPAPET DE PROTECȚIE METALIC  
MONTAT PE FAȚA INTERIOARĂ A ATICULUI  
DUPĂ MONTARE SE SIGILEAZĂ ZONA DE CONTACT  
CU PERETELE ATICULUI

SORT DIN TABLĂ ZINCATĂ  
VOPSITĂ ÎN CÂMP ELECTROSTATIC

TERMOIZOLAȚIE CU PLACI RIGIDE DE VATA  
MINERALA BAZALTICĂ HIDROFOBIZATĂ  
15CM

FEREASTRĂ EI90  
CU CERCEVEA MOBILĂ ȘI PARȚI VITRATE FIXE

PERETE PORTANT DIN ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ  
GROSIME 35 cm, INCLUSIV TENCUIELI  
PE AMBELE FEȚE  
FEREASTRĂ CU TÂMLĂRIE FIXĂ EI90


PARAPET METALIC CU DOUĂ MÂNI CURENTE  
H MÂNĂ CURENTĂ ADULT = 90cm  
H MÂNĂ CURENTĂ COPIL = 60cm

TREpte DIN BETON ARMAT  
PENTRU EVACUAREA  
DE LA NIVELUL PARTERULUI

STRATURI ANSAMBLU TERASĂ NECIRCULABILĂ:

1. HIDROIZOLAȚIE MEMBRANA EPDM
2. STRAT XPS PANTĂ - GROSIME VARIABILĂ
3. TERMOIZOLAȚIE DIN VATA BAZALTICĂ  $\lambda=0,039$  W/m2K  
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE PENTRU O DEFORMAȚIE DE 10% 70  
KPA, ÎNCĂRCARE PUNCTUALĂ FP 1000 N
4. TERMOIZOLAȚIE DIN VATA BAZALTICĂ  $\lambda=0,040$  W/m2K  
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE PENTRU O DEFORMAȚIE DE 10% 70  
KPA, ÎNCĂRCARE PUNCTUALĂ FP 600 N
5. MEMBRANA BARIERA DE VAPORI
6. MEMBRANA DIFUZIE DECOMPRESIE
7. PANOUL PREFABRICAT DIN BETON ARMAT 11 CM (PLACĂ DIN  
BETON ARMAT)
8. TENCUIALA 1.5 CM LA INTERIOR

COPERTINA ACCES CU STRUCTURĂ METALICĂ  
ÎNVELITOARE DIN TABLĂ  
ÎNCHIDERI METALICE



SCENARIUL 2 - RECOMANDAT

				B1	
				Cc	
				D1	
				E	
				F	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMĂNĂTURĂ	CERINȚA	REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiză tehnică titlu/ nr./ data	
URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING Forma juridică: SRL Adresa: Str. Franceză nr.1 Brăila CUI 41224234 J9/539/2019 W: <a href="http://www.urban-upgrade.ro">www.urban-upgrade.ro</a> E: <a href="mailto:office@urban-upgrade.ro">office@urban-upgrade.ro</a> Tel: 0742576721 0741323184				Beneficiar:	Proiect nr.
				MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE	31198/ 342/ 46/ 2023
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMĂNĂTURĂ	Scara:	Titlu proiect: "REABILITARE TERMICĂ ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRII INSTITUȚIEI ANTEPREȘCOLARE ÎN CADRUL "GPP NAPSUGAR"	Faza: D.A.L.I.
ȘEF PROIECT	arh. A. Barbu		1:100		REV: 01
PROIECTAT	arh. A. Barbu		Data:		Planșa nr.
DESENAT	s.arh. M. Manolache		01.2024		A09-S2
				Titlu planșă:	420 x 297 mm
				SECȚIUNE A-A SITUAȚIE PROPUȘĂ	