


CLĂDIRE CREȘĂ

NR.CAD. 42059-C3
AN CONSTRUIRE: 1978
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ "C"
CLASA DE IMPORTANȚĂ-EXPUNERE "II"
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC "II"

FAȚADĂ VEST

SCARA 1:100

SITUAȚIE PROPUȘĂ



MATERIALE DE FINISAJ (EXTERIOR)

COD	DENUMIRE	TIP FINISAJ	CULOARE
1	Pereti exteriori	tencuială decorativă siliconică granulată	alba
2	Soclu	tencuială decorativă siliconică granulată	gri antracit
3	Învelitoare	tablă fâltuită	gri antracit
4	Sistem pluvial	tablă zincată vopsită în câmp electrostatic	gri deschis

TAMPLARII CU PROFIL DIN ALUMINIU ȘI GEAM TERMOIZOLANT
FERESTRE, R'≥ 0,9 m2K/W

COD	DIMENSIUNI	DENUMIRE	COD	DIMENSIUNI	DENUMIRE
F01	240 x 175 cm	Fereastră simplă cu doua canate mobile	F05	147 x 118 cm	Fereastră simplă cu doua canate
F01a	75 x 175 cm	Fereastră simplă cu un singur canat	F06	115 x 118 cm	Fereastră simplă cu doua canate
F02	118 x 90 cm	Fereastră simplă cu doua canate	F12	118 x 25 cm	Fereastră simplă
F03	59 x 56 cm	Fereastră simplă cu un singur canat	F13	30 x 25 cm	Fereastră simplă
F03a	95 x 140 cm	Fereastră simplă cu doua canate	F14	150 x 117 cm	Fereastră simplă cu doua canate
F04	115 x 88 cm	Fereastră simplă cu doua canate	F15	80 x 80 cm	Fereastră simplă cu un canat

TAMPLARII CU PROFIL DIN ALUMINIU ȘI GEAM TERMOIZOLANT
UȘI, R'≥ 0,9 m2K/W

COD	DIMENSIUNI	DENUMIRE	COD	DIMENSIUNI	DENUMIRE
U-01	158 x 247 cm	Ușa simplă cu doua canate mobile și supralumina	U-08d	127 x 250 cm	Ușa simplă cu un canat mobil și supralumina
U-06	120 x 250 cm	Ușa simplă cu un canat mobil și supralumina	U-12	80 x 200 cm	Ușa simplă cu un canat mobil
U-07	158 x 245 cm	Ușa simplă cu doua canate mobile și supralumina	Ușile vor fi dotate cu bară anti-panică și sistem de închidere lentă. Pentru ușile cu părți vitrate, sticla va fi de tip stratificat securizat și va respecta standardul SR EN 12600. Toate tâmplăriile vor fi montate cu benzi de etanșare. Golurile de tâmplărie se vor tencui în prealabil pentru asigurarea etanșității la infiltrația apei și a aerului. Culoarea propusă pentru tâmplăriile este gri antracit.		
U-08a	127 x 250 cm	Ușa simplă cu un canat mobil și supralumina			
U-08b	127 x 250 cm	Ușa simplă cu un canat mobil și supralumina			
U-08c	127 x 250 cm	Ușa simplă cu un canat mobil și supralumina			

SCENARIUL 1

			B1	
			Cc	
			D1	
			E	
			F	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNĂTURĂ	CERINȚA	REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiză tehnică titlu/ nr./ data
URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING Forma juridică: SRL Adresa: Str. Franceză nr.1 Brăila CUI 41224234 J9/539/2019 W: www.urban-upgrade.ro E: office@urban-upgrade.ro Tel: 0742576721 0741323184				Beneficiar: MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURĂ	Scara: 1:100	Proiect nr. 31198/ 342/ 46/ 2023
ȘEF PROIECT	arh. A. Barbu			Faza: D.A.L.I.
PROIECTAT	arh. A. Barbu		Data: 06.2023	REV:
DESENAT	s.arh. M. Manolache			Planșa nr. A12-S1
				420 x 297 mm
				Titlu proiect: "REABILITARE TERMICĂ ȘI MODERNIZAREA GPP NAPSUGAR"
				Titlu planșă: FATADA VEST SITUAȚIE PROPUȘĂ - SCENARIUL 1