

DOCUMENTATIE TEHNICA PROIECT NR. 7 / 2021 FAZA PUZ


**PUZ ZONA DE LOCUINTE - CHILINI
CF 38680**

**BENEFICIAR : BALOGH LASZLO si BALOGH ZSUZSANNA Sf.Gheorghe,
STR. 1 DECEMBRIE 1918, BL.12, SC.B, AP.3, jud.Covasna**



**PROIECTANT GENERAL : SC CAD PROJECT SRL – SF. GHEORGHE/COVASNA
arh.Nemeth Csaba Iosif**

APRILIE 2022





SC CAD PROJECT SRL

BUILDING DESIGN – PROIECTARI IN CONSTRUCTII

S.F.GHEORGHE – 520089 – STR.N.IORGA , BL.4 / B , JUD. COVASNA – ROMANIA
tel.0744307852, e-mail : nemeth52@gmail.com
C.F. : RO – 4403383 ; Reg.C : J – 14 – 259 / 94 ; B.R.D. – Sf.Gheorghe



Denumire proiect / cod	PUZ ZONA de LOCUINTE CHILIENI	7/2021
Beneficiar de investiție	BALOGH LASZLO	
Faza de proiectare	P.U.Z.	
Volum documentație	Volum sinteza	
Proiectant general	S.C. CAD PROJECT S.R.L. – Sf. Gheorghe	
Şef de proiect	arch.Nemeth Csaba Iosif	
Data elaborării proiectului	Aprilie 2022	



Nota : - toate drepturile de autor privind prezenta documentație și anexele care aparțin îngrijorătoare și exlusivitate S.C. CAD PROJECT S.R.L. / Sf.Gheorghe.
- pe baza drepturilor conferite de Ordonanta nr. 9/2004 privind limitarea dreptului de proprietate a drepturilor de autor , este interzisa refolosirea sau reproducerea sub orice formă a prezentului proiect , în parte și în integralitatea sa.



SC CAD PROJECT SRL

BUILDING DESIGN -- PROIECTARI IN CONSTRUCTII

S.F.GHEORGHE - 520089 - STR.N.IORGA , BL.4 / B . JUD. COVASNA - ROMANIA
tel. 0744307852 , e-mail : nemeth52@gmail.com

C.F. I.R.O - 4403383 ; Reg.C : J - 14 - 259 / 94 ; B.R.D. - Sf.Gheorghe

Denumire proiect / cod	PUZ ZONA DE LOCUINTE CHILIENI	7 / 2021
Beneficiar de investiție	BALOGH LASZLO	
Faza de proiectare	P.U.Z.	
Volum documentație	SINTEZA	
	BORDEROU PIESE SCRISE	
	FOAIE DE CAPAT-LISTA DE SEMNATURI	pg.1
	BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE	pg.2
	MEMORIU GENERAL SI REGULAMENT DE URBANISM	pg.3
	AVIZE SI ACORDURI OBTINUTE	
	BORDEROU PIESE DESENATE	
	PLAN SIT RIDICARE TOPOGRAFICA	A-00
	PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE	A-01
	PLAN ANALIZA A SITUATIEI EXISTENTE	A-02
	PLAN DE SITUATIE PROPOS – REGLEMENTARI	A-03
	PLAN DE SITUATIE ANALIZA PROPRIETATI TEREN	A-04
	PLAN DE SITUATIE RETELE EDILITARE PROPUSE	A-05
	PROFIL TRANSVERSAL 1-1 PTR. DRUM NR.2	A-06
	PROFIL TRANSVERSAL 2-2 PTR. DRUM NR.3	A-07
	PLAN DE SITUATIE MONUMENTE	
Data elaborării proiectului	Aprilie 2022	



Nota : - toate drepturile de autor privind prezenta documentatie si anexele sale apartin in exclusivitate S.C. CAD PROJECT S.R.L. / Sf.Gheorghe.
- pe baza drepturilor conferite de Ordonanta nr. 9/2001 privind unele masuri de protectie a drepturilor de autor , este interzisa refolosirea
sau reproducerea sub orice forma a prezentului proiect , atit in parte cit si in integralitatea sa.



SC CAD PROJECT SRL

BUILDING DESIGN -- PROIECTARI IN CONSTRUCTII

SF.GHEORGHE – 33089 – STR.N.IORGA BL.4/B , JUD. COVASNA – ROMANIA
tel. 0744307852 , e-mail : nemeth52@gmail.com
RO – 4403383 ; Reg.C : J – 14 – 259 / 94 ; B.R.D. – Sf.Gheorghe

Nota : - toate drepturile de autor privind prezenta documentatie si anexele sale apartin in exclusivitate S.C. CAD PROJECT S.R.L. / Sf.Gheorghe.

Denumire proiect / cod	PUZ ZONA DE LOCUINTE CHILIENI	7 /2021
Beneficiar de investitie	BALOGH LASZLO	
Faza de proiectare	P.U.Z.	
Volum documentatie	SINTEZA	
Data elaborarii proiectului	Aprilie 2022	

- pe baza drepturilor conferite de Ordonanta nr. 9/2001 privind unele masuri de protectie a drepturilor de autor , este interzisa refolosirea sau reproducerea sub orice forma a prezentului proiect , atit in parte cit si in integralitatea sa.

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE .

1.1. DATE DE RECUNOAESTERE A DOCUMENTATIEI

**Denumirea lucrarii : PLAN URBANISTIC ZONAL
ZONA DE LOCUINTE CHILIENI**

Beneficiar : BALOGH LASZLO , Sf.Gheorghe

Proiectant general : S.C. CAD PROJECT SRL SF. GHEORGHE

Data elaborarii : Aprilie 2022 , proiect 7/2021



1.2 OBIECTUL LUCRARII

Conform PUG si Regulamentul Local de Urbanism aprobat in proiect "PUG SF.GHEORGHE", zona studiată în care se află terenul ce face obiectul prezentei documentații se află în extravilanul localitatii.

Obiectul lucrarii " PUZ ZONA DE LOCUINTE CHILIENI " consta in analizarea si rezolvarea complexa a problemelor functionale, tehnice si estetice, necesare realizarii unei documentatii de urbanism pentru introducerea in extravilanul localitatii Chilieni si sistematizarea si amenajarea urbanistica a unei suprafete de 2.800 mp.

Zona analizata ca „zona de analiza functionala” a fost extinsa de la limita actuala estica a extravilanului , pana la partea estica a DN 12, conform Comunicare nr. 5/U/25.01.2022.

Zona propusa pentru reglementare PUZ in suprafata totala de 2.800 mp. este situata in partea de Sud-Est a localitatii Chilieni , pe partea westica a DN 12. Terenul se afla in proprietatea BALOGH LASZLO si BALOGH ZSUZSANNA , CF 38680. Terenul este situat in extravilanul localitatii Chilieni .

Din punct de vedere al reglementarilor viitoare, care nu fac parte din reglementarile prezentului PUZ, se sugereaza a se realiza pe terenul apartinand Parohiei Reformate, cladiri cu destinatie special de asistenta sociala, cladiri cu regim de inaltime maxim P+1, POT MAXIM 25%, CUT MAXIM 0,4.

Terenul este **reprezentat de teren proprietate particulara cu folosinta actuala de teren agricol extravilan (arabil)**.

Planul urbanistic zonal stabileste suprafata construita,desfasurata , sistemul rutier interior zonei sistematizate si alinierile constructiilor preconizate a se realiza in viitorul apropiat, intr-o solutie unitara pentru intreaga zona sistematizata.

Avind in vedere politica de dezvoltare urbana a localitatii Chilieni , prin intermediul administratiei locale, si a investitorilor s-a considerat necesar a se rezolva in cadrul Planului urbanistic zonal a **urmatoarelor obiective principale :**

- **RESPECTAREA conditiilor impuse prin Avizul de oportunitate nr.**

7/15/07.2021 si prin Certificatul de Urbanism nr. 419/13.08.2021

- introducerea in intravilanul localitatii Chilieni a suprafetei de **2.800 mp.** teren agricol

- parcelarea terenului introdus in intravilan in vederea construirii de unitati de locuit tip locuinte individuale cu anexe , pe lot individual

- POT maxim = 30%

- CUT maxim = 0,6

- regim de inaltime = subsol+parter+1 etaj

- stabilirea limitelor edificabile si a unor alinieri construibile

- pastrarea circulatiei carosabile existente cu asigurarea locurilor de parcare

- completarea infrastructurii tehnico – edilitare

- asigurarea , prin grija Consiliului Local Sf.Gheorghe, pe baza prezentului PUZ a supralargirii drumurilor carosabile de acces din zona la 2 sensuri, cu o latime minima carosabila de 3,5m. pe sens, si trotuare de 1,5m. latime pe ambele laturi ale partii carosabile, conform conditiilor impuse prin Avizul Comisiei de circulatie a Primariei Sf. Gheorghe.

1.3. SURSE DOCUMENTARE - BAZA TOPOGRAFICA

La baza elaborarii studiului de sistematizare a stat ridicarea topografica la scara 1 : 500., intocmita de ing.topograf Nagy Istvan, avizat de catre O.C.P.I. Covasna.

Suportul topografic a fost pus la dispozitia S.C. CAD PROJECT S.R.L.de catre beneficiar.

Zonele limitrofe zonei efectiv sistematizate sunt partial cuprinse in intravilanul localitatii Sf.Gheorghe-Chilieni.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE

2.1.EVOLUTIA ZONEI

Avand in vedere potentialul EXTREM de valoros al zonei din punct de vedere urbanistic si al amplasamentului , precum si existenta in apropiere a retelelor edilitare de alimentare cu apa si energie electrica , **se propune introducerea in intravilan a unei suprafete de 2.800 mp., propus pentru lotizare locuinte individuale cu regim mic de inaltime fiind astfel un posibil preambul al dezvoltarilor viitoare.**

Ca o disfunctionalitate majora a zonei adiacente zonei PUZ, este faptul ca pe laturile sud,west si nord ale amplasamentului studiat exista drumuri de pamant, cu profil transversal de cca 3m, **fiind necesare exproprieri de teren ptr. utilitate publica in vederea asigurarii unor drumuri carosabile de acces de min 3,5m..** amenajate cu sistem carosabil din beton sau asfalt.Aceste drumuri nou propuse se vor racorda la drumul principal din zona DN12, care face legatura intre Sf.Gheorghe si Brasov.

2.2. INCADRAREA ZONEI SISTEMATIZATE IN LOCALITATE

Zona studiata , care face obiectul prezentului PUZ , are o asezare favorabila, in partea sudica a localitatii Chilieni , la west de DN 12. Din punct de vedere al teritoriului existent, zona analizata , se prezinta astfel:

Vecinătăatile amplasamentului studiat :

- la West, Sud , Nord : drumuri de acces pietruite si cu asfalt
- la Est : proprietate Parohia reformata
- zona efectiv sistematizata in cadrul PUZ = 2.800 mp.**
- pe terenul analizat in PUZ nu exista constructii , terenul fiind liber de orice sarcina, este in proprietatea dl.Balogh Laszlo , Sf.Gheorghe

Din analiza prevederilor Planului urbanistic general, retinem urmatoarele concluzii si propuneri care au stat la baza elaborarii P.U.G. :

- evolutia istorica , economica si culturala a comunei ii confera acesteia o pozitie deosebita in cadrul retelei de localitati a judetului
- directia de dezvoltare este complexa , acordindu-se o atentie deosebita cresterii numarului de locuri de munca in sfera sectorului agricol si tertiar
- in scopul realizarii locuintelor solicitate , se are in vedere parcelarea suprafetelor libere existente si introducerea in intravilan a suprafeteleor situate favorabil realizarii unor atfel de investitii.
- zona aferenta circulatiei rutiere necesita modernizarea retelei existente, precum si realizarea de noi trasee de circulatie rutiera , racordate la sistemul rutier existent , care sa deserveasca zonele functionale care vor fi realizate
- echiparea tehnico - edituala zonei prevede completarea retelelor existente, precum si dezvoltarea cu noi trasee si retele pentru alimentarea cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica , retele gaz metan, telefonie, etc.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Localitatea Chilieni este situata este pe malul stâng al râului Olt, la o distanță de 2 km. de orașul reședință de județ Municipiul Sf.Gheorghe,pe partea westica a DN12: Gheorgheni-Miercurea Ciuc-Sfântu Gheorghe-Chilieni-Chichiș. în Depresiunea Brașovului , în partea de sud-est a Transilvaniei, la o altitudine de 525 m.

Condițiile de relief și climă au oferit un cadru favorabil dezvoltării acestei localități.

Nu exista elemente ale cadrului natural care sa prezinte influente deosebite asupra modului de organizare urbanistica a zonei studiate. Relieful terenului , clima zonei , conditiile geotehnice ale terenului ,se incadreaza in conditii normale , si vor fi luate in considerare la stabilirea criteriilor de dezvoltare urbana.Terenul studiat in PUZ nu prezinta nici un fel de riscuri naturale.

2.4. CIRCULATIA

Circulatia principala in zona se desfasoara (la Est de amplasament) pe DN 12

In restul zonei studiate, exista drumuri de deservire interioara localitatii, care delimitizeaza proprietatile, si care au acces direct la DN12.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Din punct de vedere al teritoriului existent, zona analizata , se prezinta astfel:

- zona studiata si efectiv sistematizata in cadrul PUZ = 2.800 mp.**
- terenul este liber de orice sarcina, fara constructii sau amenajari existente
- zona sistematizata este marginita pe laturile spre Nord , West si Sud de drumuri neamenajate care sunt legate de DN 12; pe latura Estica, terenul studiat se invecineaza cu

teren liber al Parohiei Reformate , teren extravilan, cu folosinta actuala de teren agricol.

In prezent intregul teren afectat de prevederile prezentului PUZ , este un teren extravilan cu folosinta teren arabil.

2.6. ECHIPAREA EDILITARA

2.6.1. Alimentarea cu apa

In zona studiata de prezentul PUZ exista retele de apa potabila amplasate pe drumul existent la nord de amplasament.

2.6.2. Canalizarea menajera si pluviala

In zona studiata nu exista retele de canalizare menajera sau pluviala

2.6.3. Alimentarea cu energie electrica si telefonizare

In zona amplasamentului se afla o linie electrica de medie tensiune din care se poate face alimentarea cu energie electrica a noilor consumatori.Exista posibilitate de racord la retele de telefonizare din zona.

2.6.4. Alimentarea cu gaze naturale

In zona exista si in localitatte nu exista retea subterana de de gaz metan . Se vor folosi sisteme alternative de asigurare a energiei termice, prin utilizarea panourilor fotovoltaice,a schimbatoarelor de caldura sau a centralelor termice utilizand combustibil solid.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

In cadrul analizelor de evaluare a impactului asupra mediului a constructiilor incluse in planurile de amenajare a teritoriului si planurilor de urbanism din PUZ, rezulta urmatoarele :

- cadrul natural existent al amplasamentului nu prezinta aspecte sau cerinte deosebite care sa fie influente in raport cu cadrul construit propus
- prin realizarea noilor investitii propuse nu se evidentaiza riscuri naturale sau antropice fata de cadrul natural existent
- prin analiza propunerilor PUZ privind amplasarea cladirilor propuse,a traseelor retelelor edilitare propuse, a traseelor si sistemelor cailor de comunicatii rutiere , se constata ca nu exista riscuri de nici un fel fata de mediul construit existent
- in zona studiata PUZ pe o raza de 100m. fata de amplasament nu exista cladiri cu valori de patrimoniu care ar necesita masuri de protectie., conf. plansa M-01
- in zona studiata nu exista potential balnear si turistic care sa fie influente de functionalitatea si constructiilor propuse prin PUZ.

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI SI ANALIZE DISFUNCTIONALITATI

Dorinta unanim a autoritatilor locale si a factorilor interesati cu privire la organizarea viitoare a zonei studiate, obtinute de proiectant prin discutii directe si consultari, au relevat urmatoarele necesitati , care au devenit elemente de tema :

- *realizarea unor constructii si amenajari care sa constituie „un element urbanistic semnal urban „ , cu mare vizibilitate si impact semnificativ*
- asigurarea de suprafete construibile pentru realizarea de locuinte cu regim mic de inaltime
- pastrarea caracterului de „ cartier gradina „ a zonei propuse spre sistematizare, prin preluarea elementelor caracteristice din zonele limitrofe :
- *cladiri cu regim mic de inaltime, retrase de la aliniamentul stradal*
- *amenajarea unei zone de protectie (zona verde) intre trotuar si frontul construit*
- *realizarea unui grad de ocupare a terenului cu indicatori urbanistici care sa se integreze in indicatorii urbanistici din zona limitrofa amplasamentului:*
- *P.O.T.maxin = 30%*

- *C.U.T.maxim = 0,6*
- *regim de inaltime : subsol + parter + 1 etaj*
- *rezolvarea dotarilor tehnico - edilitare necesare functionarii corespunzatoare a viitoarelor constructii, in corelare cu dotarile existente in zonele adiacente*
- *pastrarea circulatiei carosabile existente cu asigurarea locurilor de parcare*

2.8.1. Analiza fondului construit existent in zona amplasamentului

Pe terenul sistematizat propus pentru introducere in intravilan nu existe cladiri sau amenajari. In zona adiacenta , ca vecinatati , exista la Nord si West cladiri de locuit cu regim mic de inaltime si cladire depozitare la Sud

2.8.2. Analiza geotehnica

Pentru determinarea conditiilor de construire din zona studiata , din studiile geotehnice intocmite de beneficiar , mentionam urmatoarele :

Intr-un cadru general mai larg, la alcătuirea geologică a zonei iau parte formațiunile de pe rama vestică a bazinului intramontan Sf. Gheorghe. Peste fundamental cretacic al bazinului sunt dispuse depozitele sedimentare pliocene de tip molasă (argile, marne, nisipuri), peste care urmează depozite aluvionare-proluviale holocene.

Morfologia reliefului este determinată de caracterul de trecere de la zona muntoasă la cea deluroasă care mărginesc depresiunea Sf. Gheorghe. Terenul este plan fara denivelari majore.

Versantul este acoperit cu depozite deluviale argiloase-nisipoase de 1 – 2 m grosime. Avand in vedere pozitia amplasamentului in zona de contact a depozitelor sedimentare din depresiune cu cea din rama muntoasă, natura pământurilor situate sub deluvii nu este certă.

Cu cea mai mare probabilitate in zonă se găsesc depozite pleistocene marginale ale depresiunii Sf. Gheorghe (nisipuri, nisipuri argiloase), insa nu se poate exclude prezența in apropierea suprafetei a formațiunilor de fliș cretacic (gresii, argile sistoase) ale Munților Baraolt.

Apa freatică se situează la adâncime suficient de mare (cca. 2m) ca să nu aibă influență asupra construcțiilor.

Terenul se poate considera bun pentru fundații directe continue sau izolate, pentru care valoare de bază a presiunii convenționale se poate aproxima 220 - 270 kPa.

În vederea stabilirii condițiilor concrete de fundare , in fazele urmatoare de proiectare se vor executa investigații geotehnice suplimentare prin foraje amplasate in zona construcțiilor.

Luand in considerare adâncimea la care se repartizeaza incarcarilor transmise de fundatii, viitoarele studiile geotehnice vor urmari investigarea depozitelor aluvionare halocene si partea superioara a depozitelor alivio-proluviale pleistocen-inferioare.

Ca tip de fundatie, in functie de incarcarile transmise, pot fi adoptate:

-fundatii directe continue sau izolate: in cazul unor incarcari mai mici (daca este cazul, se aplica perna de balast)

Nivelul freatic in zona se situeaza la adâncimi cuprinse intre 2,00-2,50m.

2.8.3. Disfunctionalitati

Din analiza situatiei existente reies urmatoarele disfunctionalitati principale :

- situarea in extravilan a amplasamentului, necesitand scoatere din circuit agricol
- lipsa partiala a echiparii edilitare a zonei
- lipsa drumurilor de acces modernizate

3. SPROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Tema de proiectare care a stat la baza elaborarii prezentului PUZ, prevede in principal , *cerinte de stabilire a suprafetelor construibile , cu destinatie de locuinte si mici constructii conexe (garaje) precum si a rezolvarii utilitatilor tehnico-edilitare si a sistemelor de deservire carosabila.*

3.2. PREVEDERI ALE PUG

Criteriile principale de organizare arhitectural - urbanistica a zonei au fost in principal urmatoarele :

- asigurarea terenurilor si aliniamentelor obligatorii pentru constructiile propuse cu functiunea de locuinte individuale cu regim mic de inaltime
- organizarea circulatiei carosabile si pietonale in cadrul zonei studiate si a legaturilor acestora cu celelalte zone functionale ale localitatii
- rezolvarea retelelor tehnico - edilitare in functie de trama stradala rezultata pentru zona studiata, in corelatie cu retelele edilitare existente in zona

3.3. VALORIZAREA CADRULUI NATURAL

Caracterul functional al zonei impune studiul atent al modului de amenjare a spatilor ramase libere de constructii , cu accent pe asigurarea suprafetelor minime conf. normativelor in vigoare si amenajarea de spatii verzi si spatii plantate , cu zone verzi de protectie.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

3.4.1. Caiile de comunicatie

Organizarea circulatiei in cadrul ansamblului studiat , se fundamenteaza pe existenta DN 12 la est de amplasament, de unde se face accesul direct la zona studiata.

Se propune pastrarea traseului existent al sistemului care va avea acces direct in DN 12 ,si supralargirea , pe baza de exproprieri in interes public, conform Avizului Comisiei de circulatie a Municipiului Sf.Gheorghe ,la drumuri cu doua sensuri, cu latimii de 3,5m. pe sens si trotuare de 1,5m.pe ambele laturi ale partii carosabile.

Pe baza actului administrativ si a hotararii judecatoresti de expropriere beneficiarul dl. Balogh L. va asigura eliberarea de orice sarcina a terenului expropriat,va executa pe propria cheltuiala lucrările de infrastructura în interiorul parcelei proprietate privată, iar expropriatorul va asigura obținerea documentelor de autorizare , fondurile financiare si executia lucrarilor de infrastructura considerate necesare , conform prevederilor PUZ prin hotararea judecatoreasca nu se hotaraste altfel.



3.4.2. Profiluri transversale caracteristice si solutii de amenajare pentru arterele de circulatie

Alcatuirea profilelor transversale se va realiza in conformitate cu STAS 10.144/3 (Elemente geometrice ale strazilor) , STAS 10. 144/5 (Calculul capacitatii de circulatie a strazilor) , si STAS 10.144/6 (Calculul capacitatii de circulatie a intersectiilor de strazi).

Sistemul rutier propus corespunde unei strazi de categoria - III - a , cu trafic mic, avind urmatoarea alcatuire :

- 3 cm. strat de uzura din beton asfaltic
- 4 cm. strat de legatura din binder de criblura
- 5 cm. strat intermediar din balast bitumat
- 25 cm. strat de fundatie din piatra sparta
- 15 cm. substrat de balast

Se vor asigura locuri de parcare in interiorul fiecarii parcele, minim un loc de parcare ptr. proprietarul parcelei si un loc de parcare pentru vizitatori

Pantele in profil transversal vor fi de 2,5 %, atit pentru trotuare cit si pentru partea carosabila.

Dirijarea apelor meteorice de pe partea carosabila si de pe trotuare, se va asigura prin rigolele de la marginea carosabilului, si vor fi evacuate prin gurile de scurgere la terenul natural.

3.4.3. Sistematizare verticala

Se vor asigura o serie de masuri si lucrari care sa asigure :

- racordarea sistemului rutier interior zonei la DN 12, fara declivitati majore
- declivitati acceptabile pentru accesele locale la constructii
- scurgerea apelor de suprafata (in mod continuu, fara zone depresionale intermediare)
 - realizarea unor volumetrii de constructie echilibrate, avind perspectiva pe ansamblu si individuala , convenabila sub aspect plastic si adaptate la teren
 - asigurarea unui ansamblu coherent de strazi carosabile, trotuare , alei pietonale, rezolvate in plan , cit si pe verticala, in conditiile de eficienta estetica si economica.

3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA A TERITORIULUI, BILANT TERRITORIAL

Funcțiunea dominantă a zonei sistematizate este cea de locuințe individuale cu regim mic de înaltime și spații verzi.

Având în vedere marimea ansamblului și suprafața efectiv sistematizată , care ocupă 2.800 mp., precum și pentru a identifica cu usurință prescripțiile și recomandările regulamentului aferent PUZ, se propune împărțirea teritoriului studiat într-o singură Unitate Teritorială de Referință (U.T.R.), ale căror limite au fost materializate după : criteriul funcțiunii predominante (de locuințe) , și limitele de proprietate. Astfel s-au materializat limitele UTR astfel:

- delimitat la Nord , West , și Sud de drumuri de acces , iar la Est de proprietate Parohia Reformata CF 38531.

Pentru zona funcțională s-au întocmit fise cuprinzând prescripții și recomandări cu privire la regimul de amenajare propus a se institui în zona respectivă.

Bilantul teritorial global al suprafetei sistematizate, se prezintă astfel :

- **suprafața teren studiat PUZ = 2.800.**
- **suprafața teren efectiv sistematizată = 2.800.mp.**
- **suprafața teren exproprietat pr. Utilitate publică = 483mp (largiri drumuri)**
- **suprafața teren imprejmuit ptr. calcul indicatori urbanistici = 2.317mp.**
- **suprafața construită maxima = 695 mp = POT 30% din 2.317 mp.**
- **suprafața desfasurată maxima = 1.390 mp = CUT 0,6 din 2.317 mp.**
- suprafața spații verzi amenajate = 1.500 mp.= 62%
- suprafața trotuare și alei pietonale =122 mp.= 8%
- **Coeficientul de Utilizare a Terenului (CUT) = 0,6**
- **Procentul de Ocupare a Terenului (POT) = 30 %**

3.5.1. REGIMUL DE INALTIME AL CONSTRUCTIILOR

Regimul de înaltime al clădirilor propuse s-a stabilit în funcție de destinația de construcții de locuințe individuale cu regim mic de înaltime; acestea vor avea un regim de înaltime mic, S+P+1 ,cu înălțimea maximă la cornisa învelitorii de 6m. de la cota +0.00

3.5.2. REGIMUL DE ALINIERE AL CONSTRUCTIILOR

Criteriile care au stat la baza determinării regimului de aliniere al construcțiilor au fost următoarele :

- regimul de inaltime al constructiilor propuse (obtinerea unor prospecte stradale corespunzatoare) si a constructiilor existente in zona
- profilele transversale caracteristice ale arterelor de circulatie
- asigurarea vizibilitatii in intersectii
- efecte compozitionale de ansamblu si individuale
- crearea unei suprafete libere (zona verde) in lungul strazilor carosabile, prin retragerea fronturilor construibile propuse (limita alinierii obligatorii)
- respectarea unor distante minime laterale - intre constructiile pentru asigurarea unor conditii optime de insorire si de igiena urbana

Regimul de aliniere al constructiilor, marcat in detaliu in plansa de reglementari, indica alinierarea obligatorie la fronturile stradale .

Pentru stabilirea cu exactitate a limitelor laterale de amplasare a constructiilor fata de cladirile de pe loturile invecinate, **se recomanda respecta aliniamentul marcat dar nu mai mic decat distanta minima de 2m. dintre peretele lateral al constructiei si limita laterală a proprietatii, conform plansei A-03 - REGLEMENTARI**

3.5.3 MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI

Pentru caracterizarea modului de utilizare al terenurilor se stabilesc valori maxime privind procentul de ocupare a terenului (POT) si coeficientul de utilizare a acestuia (CUT), pentru toate U.T.R. din teritoriul considerat.

Procentul de ocupare a terenului (POT) exprima raportul dintre suma suprafetei construite si a suprafata terenului considerat .

Coficientul de utilizare a terenului (CUT) exprima raportul dintre suprafata desfasurata construita si suprafetei terenului considerat.

Valorile acestor indici s-au stabilit in functie de destinatia cladirilor, regimul de inaltime, relieful terenurilor, precum si pe baza reglementarilor in vigoare . Indicii rezultati pe zona functionala a UTR sunt mentionati in regulamentul aferent PUZ.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

3.6.1. Alimentarea cu apa

In vederea realizarii alimentarii cu apa si a canalizarii constructiilor care urmeaza sa se realizeze in cadrul zonei studiate , se impun luarea urmatoarelor masuri :

- pe baza unui proiect - studiu de specialitate se vor stabili , de comun acord cu C.L. Sfantu Gheorghe , solutiile tehnice de alimentare cu apa , in sistem centralizat a potentialilor consumatori din zona , acest studiu necesitind lucrari de proiectare care depasesc cadrul prezentului P.U.Z., fiind necesara studierea la nivelul zonei .

- s-a propus a se realiza prin racordarea la sistemul centralizat de apa al localitatii prin racordarea la conducta de aductiune cu apa din str. Nr.3, care se va amplasa pe baza unui proiect separat , realizat cu acordul detinatorilor de terenuri din zona.

Diametrul conductei se propune de PE-80 pentru a asigura atit necesarul de apa pentru nevoi igienico-sanitare cit si pentru nevoi P.S.I

Pe reteaua de distributie din incinta sistematizata se vor monta hidranti de incendiu exteriori Dn 65 , cit si hidranti de gradina Dn 3/4".

Fiecare cladire se va racorda la reteaua de distributie apa din incinta prin intermediul unui apometru amplasat intr-un camin la limita zonei carosabile.

3.6.2. Canalizare menajera

Apele uzate menajere se vor colecta si deversa in fosa septica vidanjabilă capsulata amplasata in incinta fiecarei locuinte , urmand sa fie racordata in viitor la reteaua de canalizare menajera existenta pe DN 12 sau pe strazile adiacente.

3.6.3. Canalizare pluviala

Dirijarea apelor meteorice de pe partea carosabila si de pe trotuare, se va asigura prin rigolele si vor fi evacuate local pe terenul natural.

3.6.4. Alimentarea cu energie termica-alimentare cu gaz metan

Din punct de vedere al alimentarii cu caldura a noilor constructii care se vor realiza, se propune incalzirea electrica sau realizarea unei centrale termice pentru fiecare cladire functionand cu combustibil solid de tip peleti / brichete, care asigura o gazeificare si randament superior.

Conform ultimelor normative in vigoare , se vor folosi in mod obligatoriu, in paralel , si sisteme alternative de obtinere a energiei termice, prin utilizarea panourilor solare/fotovoltaice , a schimbatoarelor de caldura, sau eoliene.

In cadrul fazelor urmatoare de proiectare se prevede realizarea unei retele de alimentare cu gaz metan, pentru alimentarea centralelor termice individuale , racordate la reteaua de gaz metan care se va realiza pe DN 12

3.6.5. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a complexului se va face din retelele existente la limita zonei sistematizate.Se vor folosi , in paralel, sisteme alternative de obtinere a energiei electrice, prin montarea de panouri solare sau fotovoltaice.

Solutia de alimentare a posturilor de transformare se va da de catre S.C. ELECTRICA S.A. / Covasna.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Conform concluziilor din Raportul analizei de evaluare a impactului asupra zonei studiate , rezulta ca prin realizarea amenajarilor si a investitiilor propuse in prezentul PUZ , nu sunt factori care ar putea sa creeze factori de poluare , atat din punct de vedere al emisiilor sau deversarilor, al riscurilor naturale sau depozitarea controlata a deseurilor.Pentru colectarea controlata a deseurilor se va realiza , pe fiecare proprietate , cate o platforma betonata ptr. depozitarea containerelor inchise , platforma imprejmuita si racordata la alimentarea cu apa si canalizare menajera.

In cadrul prezentului PUZ nu este cazul de a efectua lucrari de recuperare a terenurilor degradate sau consolidari de maluri.

Dupa realizarea cladirilor propuse si a platformelor carosabile, spatiile libere se vor amenaja ca spatii verzi .

In cadrul prezentului PUZ nu este cazul de a efectua lucrari de valorificare a potentialului turistic sau balnear.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

3.8.1. Lista obiectivelor de utilitate publica propuse :

- *obiectivele de utilitate publică sunt obiective care aparțin domeniului public și sunt supuse regimului de drept public*

- *in cadrul prezentului PUZ , in vederea supralargirii profilului transversal al drumurilor de acces nr. 1,2 si 3 (pe cele trei laturi sus,west si nord ale terenului) , se propune trecerea in domeniul public a unei suprafete de 483 m., pentru asigurarea arterelor de circulatie cu doua sensuri de 3,5m. fiecare, si cate un trotuar de 1,5m. pe fiecare latura a sistemului carosabil, conform plansa A-04- PLAN SITUATIE PROPRIETATI*

3.9.1. Tipul de proprietate al terenurilor si circulatia terenurilor

Analiza tipului de proprietate al terenului, pe categorii de folosinta se prezinta astfel:

- total suprafata zona efectiv sistematizata : **2.800 mp.-teren privat Balogh L.**
- suprafata teren trecut in domeniul privat al statului : **0,0 mp**
- suprafata teren trecut in domeniul public al statului : **483,0 mp.**
- suprafata teren care ramane in domeniului privat Balogh L. : **2.317 mp.**

NOTA : terenurile necesare ptr. exinderea carosabilului existent pana la 3,5m. si trotuar de 1,5m., se vor obtine prin expropriere in interes public si hotarare judecatoreasca , prin extinderea simetrica fata de axele DRUMURILOREXISTENTE

4. CONCLUZII.

In vederea stabilirii categoriilor de interventii, a reglementarilor si restrictiilor impuse, in prezenta documentatie au fost efectuate analize si propuneri referitoare la :

- incadrarea in Planul urbanistic general al localitatii
- stabilirea suprafetelor de teren construibile
- rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale
- echiparea cu utilitati edilitare (informativ)
- stabilirea tipurilor de proprietate a terenurilor si circulatia terenurilor
- stabilirea regulamentului general al zonei studiate, si a regulamentelor subzonelor

SEF DE PROIECT

**arch. urbanist Nemeth Csaba Iosif
membru al Registrului Urbanistilor din Romania**



5. REGULAMENT AFERENT P.U.Z.

Regulamentul explica si detaliaza sub forma unor prescriptii si recomandari Planul urbanistic zonal, in limitele teritoriului efectiv sistematizat, in vederea urmaririi aplicarii acestuia.

Prezentul regulament al PUZ cuprinde reguli specifice de urbanism, instituite in teritoriul considerat, care completeaza sau detaliaza regulamentul aferent Planului urbanistic general al localitatii.

Regulamentul cuprinde prescriptii si recomandari generale la nivelul zonei studiate, si prescriptii si recomandari specifice la nivelul subzonelor stabilite in cadrul PUZ - zonificare UTR.

I. DISPOZITII GENERALE

1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM (R.L.U.)

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. reprezinta o piesa de baza in aplicarea P.U.Z. intarind si detaliind reglementarile din P.U.Z.

Prescriptiile cuprinse in RLU (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii pe intreg teritoriul ce face obiectul P.U.Z. O data aprobat, impreuna cu PUZ , R.L.U. aferent acestuia constituie act de autoritate al administratiei publice locale.

2. BAZA LEGALA ELABORARII R.L.U.

La baza elaborarii R.L.U. aferent P.U.Z. stau in principal :

- Legea 50 – 1991 privind autorizarea executarii constructiilor cu modificarile ulterioare;
- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HGR 525/1996;
- Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul – cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul MLPAT nr.176/N/. 16 aug.2000.
- Legea Nr. 350/2001 art. 32.
- FISA DE REGULAMENT NR. 7 – PUZ ZONA CENTRU Sf.Gheorghe

3. DOMENIUL DE APPLICARE AL REGULAMENTULUI

Planul Urbanistic Zonal impreuna cu Regulamentul de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor in limitele teritoriului studiat. Teritoriul studiat se afla in intravilanul Municipiului Sf.Gheorghe, str.Gyarfas,nr.9, CF 24552.

Prin acest P.U.Z se propune schimbarea destinatiei functionale a terenului din " zona industriala " in "teren zona locuinte si servicii " a terenului in suprafata de 1.181 mp. in vederea amplasarii de constructii de locuinte colective.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Sistemizarea terenului din zona studiata prezentata prin P.U.Z. in plana A-03 „PLAN DE SITUATIE – SITUATIA EXISTENTA „, in vederea autorizarii constructiilor se realizeaza in conditiile R.L.U destinatia acestor terenuri este prezentata in plana A-04 „REGLEMENTARI „ din P.U.Z. (zona de locuinte individuale cu regim mic de inaltime)

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor in zona studiata intra sub incinta articolului din R.L.U : in zona nu sunt identificate riscuri naturale.

6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Lucrarile autorizate in zona drumurilor publice se vor realiza conform avizului organelor de specialitate ale administratiei publice si cu respectarea normelor tehnice de

proiectare, construire si exploatare conform Ordinelor nr.45/1998 si 50/1998 ale M.T. si Ordonantei nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor si Legii 350/2001 art. 32.

Retragerile minime obligatorii vor fi cele stabilite prin plansa A-04 REGLEMENTARI.

In incinta se vor realiza urmatoarele constructii :

- cladiri de locuinte individuale cu regim de inaltime max.P+1
- cladiri anexe cu functiuni complementare (garaj,pavilion) cu regim de inaltime parter
- circulatii carosabile si paraje ptr. minim 2 autoturisme
- zone verzi ornamentale-amenajate si zone verzi perdele de protectie
- platforma colectare deseuri , imprejmuita cu zid h=1,5m, si racordata la alimentare cu apa si canalizare, cu acces facil al masinilor speciale de colectare.

Se vor realiza urmatorii indictori urbanistici : P.O.T. maxim = 30% si C.U.T. maxim =0,6.

7. REGULI CU PRIVIRE LA ACCESELE OBLIGATORII

Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii direct din reteaua de circulatie este obligatorie; asigurarea acceselor carosabile pentru parcelele in studiu se va face din str. nr. 1,2,si 3, reglementat de plansa A-03 REGLEMENTARI.

Asigurarea accesului autospecialelor de interventie pentru stingerea incendiilor este obligatorie, conform R.L.U; gabaritele minime de trecere a autospecialelor sunt de 3,80 m latime si 4,20 inaltime.Fiind cladiri de locuinte individuale FARA functiuni conexe la parter, NU ESTE NECESAR sa se asigure accesul pe doua laturi ale cladirilor pentru masinile de interventie ISU. In interiorul fiecarei parcele se vor asigura cate doua locuri de parcare, din care cate unul ptr. vizitatori.

Pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel trebuie prevazute accese pietonale conf. RLU, concepute si realizate corespunzator cerintelor functionale ale constructiilor, in conditiile deplinete sigurante fata de circulatia carosabila.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

Autorizarea executarii constructiilor este conditionata de posibilitatea de asigurare a echiparii edilitare in zona, conf. RLU.

In urma realizarii echiparii edilitare in zona, autorizarea constructiilor noi se va face cu obligativitatea racordarii la retelele publice.

Indiferent de modul de finantare, retelele de echipare edilitara pozate in interiorul proprietatii raman in proprietatea privata a proprietarilor.

Amplasarea in zona strazilor a lucrarilor edilitare pentru instalatii se va face conform cu Normele tehnice cuprinse in Ordinul nr.47/1998 al M.TR.

Indiferent de forma de finantare si de executare , realizarea retelelor edilitare se va face cu respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, precum si a normativelor tehnice referitoare la categoriilor de lucrari specifice .

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII

Dimensiunea parcelelor destinate altor functiuni decat LOCUINTE, vor respecta normele urbanistice specifice cuprinse in anexe la H.G. 525/1996, precum si normele cuprinse in legislatia complementara urbanismului.

Forma , dimensiunile si suprafata parcelelor studiate sunt cuprinse in plansa A-04 REGLEMENTARI.

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Autorizatia de construire va contine obligativitatea creerii de spatii verzi, conform plansei A-03 REGLEMENTARI – conf. R.L.U si anexei 6 la H.G. 525/1996.

III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

1. Prescriptii si recomandari generale la nivelul zonei studiate

Activitatea de construire in zona studiata (efectiv sistematizata) urmeaza sa se desfasoare pe baza urmatoarelor principale categorii de prescriptii :

- corelarea prevederilor prezentului regulament cu prevederile PUG

- functiunea zonei studiate va fi de locuinte individuale cu regim mic de inaltime
- realizarea constructiilor se va realiza exclusiv pe terenuri libere, dupa obtinerea titlurilor de proprietate, sau prezentarea dovezilor legale privind dreptul de folosinta a terenurilor, si eliberarea autorizatiilor de constructie
- eliberarea autorizatiilor de construire se va putea emite si in cazul rezolvarii in sistem local a alimentarii cu apa si canalizare a constructiilor , pina la definitivarea globala a alimentarii cu apa si canalizare a intregii zone aferente prezentului P.U.Z.

2. Prescriptii compozitionale si functionale privind organizarea arhitectural-urbanistica a zonei studiate (efectiv sistematizate)

Sunt necesare masuri de promovare a lucrarilor si operatiunilor urbanistice care contribuie la organizarea functionala si spatiala a zonei studiate, si anume:

- respectarea amplasamentelor prevazute in cadrul Planului urbanistic zonal, pentru construirea de locuinte si amenajarile aferente
- respectarea destinatiei terenurilor in functie de zonarea stabilita (folosinte admise / interzise)
 - respectarea regimului de aliniere al constructiilor, si al regimului de inaltime al acestora
 - respectarea prescriptiilor privind accesele la constructii
 - respectarea prescriptiilor privind utilizarea unor categorii de materiale de constructie si finisaj
 - referitor la modul de utilizare a terenurilor, se vor respecta indicii de ocupare a terenurilor

3. Recomandari privind organizarea circulatiei

Lucrarile privind circulatia vor respecta prevederile Planului urbanistic general si ale Planului urbanistic zonal, atit ca alcatuire a retelei generale de strazi, cit si ca rezolvare a profilelor de artere, categoria tehnica a strazilor, distantele intre intersectii si tipul intersectiei, precum si urmatoarele :

- amplasarea constructiilor fata de arterele de circulatie trebuie sa respecte profilurile transversale caracteristice ale arterelor de circulatie si regimul de aliniere propus
- lucrarile de strazi se vor executa dupa terminarea lucrarilor tehnico - edilitare subterane, fiind interzisse desfaceri ulterioare pentru pozarea lucrarilor subterane
- executia de supralargire a strazilor si a lucrarilor de sistematizare verticala se va face pe baza unui program corelat cu programul de constructii si instalatii, respectindu-se prevederile tehnice de executie din normele si standardele in vigoare
- se vor efectua, dupa necesitatii, detalii de organizare a circulatiei, stabilirea fluxurilor de vehicule, pietoni, vehicule stationate

4. Recomandari privind amenajarea si intretinerea spatiului public si mobilier urban

Spatiile de utilitate publica, amenajarile aferente acestora, precum si constructiile de utilitate publica, se vor realiza in conformitate cu prevederile prezentului PUZ.

Amenajarea si intretinerea acestora se va coordona de catre Primaria localitatii, prin organele de specialitate, sau direct de catre titularii de investitii

Amenajarea spatilor publici, realizarea constructiilor si a mobilierului urban se va face numai pe baza de documentatii de specialitate aprobatte, a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire, eliberate conform Legii nr. 50 / 1991 reactualizata.

5. Utilizari functionale permise

Cerile pentru autorizatii de executare de lucrari de constructii se pot elibera daca sunt respectate urmatoarele conditii generale (in corelare cu reglementarile specifice UTR) :

- locuinte individuale cu regim mic de inaltime max. P+1
- locuinte de vacanta individuale cu regim de inaltime max. P+1
- constructii anexe cu functiuni complementare de garaj sau pavilion
- dotari tehnice

- constructiile pot avea inglobate functiuni conexe nepoluante, si care nu necesita un volum mare de transporturi, asigurind servicii profesionale, sociale, comert sau prestari servicii .

6. Utilizari interzise

Cererile pentru autorizatii de executare de lucrari de constructii pot fi refuzate sau conditionate, daca :

- prin structura si functiunea, sau dimensiunea lor noile constructii aduc prejudicii mediului ambiant, peisajului caracteristic, salubritatii sau securitatii publice
- terenurile vizate pentru constructii sunt inundabile, erodate, aluneca, sau comporta conditii specifice foarte costisitoare
- noile constructii sunt unitati poluante, care genereaza trafic intens sau care prezinta riscuri tehnologice
- parcelele pe care se amplaseaza noile constructii nu indeplinesc conditiile de suprafata minima, si front minim la strada (conform regulamente specifice UTR)
- noile constructii nu sunt deservite de drumuri publice sau accese care sa le asigure functionarea normala, sau sunt inaccesibile din punct de vedere al stingerii incendiilor
- sunt constructii provizorii de tipul amenajarilor de camping, rulote, sau chioscuri
- derogari de la prevederile din regulament, se admit in cazuri bine justificate datorate naturii terenului, configuratiei parcelelor sau caracterului constructiilor invecinate, cu avizul compartimentului de specialitate din cadrul aparaturii proprii al Consiliului Local.

IV. PRESCRIPTII SI RECOMANDARI SPECIFICE LA NIVELUL UTR.

Data fiind marimea zonei studiate, si pentru a identifica cu usurinta prescriptiile si recomandarile regulamentului aferent PUZ, se propune definirea teritoriului studiat cu 1 UTR ale caror limite sunt materializate dupa urmatoarele criterii :

- limitele cadastrale ale terenului
- functiunea predominanta
- axele geometrice ale principalelor drumuri proiectate

A rezultat un UTR pentru care s-au intocmit fise cuprinzind prescriptii si recomandari cu privire la regimul de amenajare instituit in zona. Aceste prescriptii respecta si detaliaza prescriptiile si recomandarile generale, instituite pentru intreaga zona studiata in cadrul prezentului PUZ.

1.Bilant teritorial valabil ptr. UTR nr. 1

- suprafata teren studiat PUZ = 2.800.
- suprafata teren efectiv sistematizata = 2.800.
- suprafata teren expropriat pr. Utilitate publica = 483mp (largiri drumuri)
- suprafata teren imprejmuit ptr. calcul indicatori urbanistici = 2.317mp.
- suprafata construita maxima = 695 mp = 30% din 2.317mp.
- suprafata desfasurata maxima = 1.390 mp = 0,6 din 2.317mp.
- suprafata spatii verzi amenajate = 1.500 mp.= 62%
- suprafete trotuare si alei pietonale =122 mp.= 8%
- Coeficientul de Utilizare a Terenului (CUT) = 0,6
- Procentul de Ocupare a Terenului (POT) = 30 %

A. Date de recunoastere

- delimitat pe laturile Sud,West si Nord de drumuri carosabile existente
- delimitat pe latura Est de limita de proprietate Parohia Reformata
- suprafata teren studiat PUZ = 2.800 mp.
- suprafata teren efectiv sistematizata = 2.800 mp.

B. Caracterul zonei

- functiunea principală : locuinte individuale cu regim de inaltime S+P+1
- functiuni conexe : lucrari sau constructii de echipare edilitara de infrastructura

C. Caracteristici ale parcelelor.

- Pentru a fi construibile, o parcela pentru locuinte trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minime obligatorii :

- POT maxim = 30% , CUT maxim = 0,6 , indici valabili ptr. fiecare parcela
- sa aiba o suprafata minima de 350 mp.
- sa aiba un front la strada de :
 - minim 18 m. in cazul locuintelor individuale
 - minim 12 m. in cazul locuintelor cuplate
- pentru a fi construibile, o parcela trebuie sa aiba acces la un drum public sau privat, fie direct, fie prin intermediul unui pasaj amenajat pe terenul vecinului
- caracteristicile acceselor trebuie sa permita satisfacerea regulilor minimale fixate prin textul reglementarilor in vigoare, privind paza contra incendiilor, accesul masinilor de salvare, evacuarea gunoiului menajer, etc.

D. Natura ocuparii si utilizarii functionale a terenului .

- Utilizari permise :

- imprejmuiri de teren la limita proprietatii , cu garduri metalice sau zidarie si metal / lemn, cu conditia ca nici un element al acestuia sa nu depaseasca 2,0 m. inaltime de la terenul amenajat din imediata apropiere a imprejmuirii; proiectul si designul imprejmuirilor va face in mod obligatoriu obiectul autorizarii de catre factorii responsabili.
- lucrari de instalatii edilitare si amenajari de teren si spatii verzi, in scopul ridicarii calitative si completarii viitoarelor functiuni
 - tajeri si defrisari de vegetatie inalta , in masura in care acestea impiedica realizarea diverselor lucrari de constructii, cu conditia obtinerii autorizatiilor prevazute de lege
 - realizarea de constructii noi, ansambluri sau unitati independente, cu functiune specifica de locuinte, si functiuni complementare
 - garaje auto individuale (inclusiv dotari tehnico edilitare) , care nu produc factori poluananti sau nu genereaza prin functionalitate trafic auto intens.

- Utilizari interzise :

- constructii de orice natura care pot genera poluare sau trafic greu intens
- locuinte individuale, pe parcele care nu indeplinesc conditiile de suprafata minima si front minim
 - deschideri de cariere, gropi de imprumut, exploatari de argila sau balast care pot conduce la degradarea solului si a peisajului
 - constructii sociale sau administrative
 - amenajari de camping-uri, sau rulote, sau stationarea caravanelor auto
 - activitati si lucrari agricole in sistem industrializat, sau activitati de pasunat
 - orice alt tip de constructie sau activitate care nu este prevazuta in prezentul PUZ; *pentru realizarea unor eventuale viitoare constructii sau utilizari care nu au fost prevazute de proiectant in prezentul PUZ si se dovedesc de stricta necesitate , initiatorul de investitie va solicita in mod obligatoriu acordul proprietarilor din vecinatate pe o raza de 50 m. de la limitele investitiei propuse , aceasta fiind posibil de a se realiza doar pe baza de PUD special aprobat de organele in drept.*

E. Conditii de amplasare, echipare si conformare a constructiilor

- Amplasarea constructiilor fata de aliniament.

Fata de aliniament (definit ca linia de demarcatie intre terenurile apartinind domeniului privat in folosinta comuna si cele apartinind domeniului privat exclusiv), constructiile vor fi amplasate , sau aliniate (aliniera constructiilor fiind definita ca linia conventionala care urmareste fronturile construite ale cladirilor), in mod obligatoriu retrase de la aliniament conform planse A-03 , zona libera rezultata fiind destinata exclusiv zonelor verzi, care se vor amenaja corespunzator ; in plana A-03 aliniamentele fronturilor de constructii au fost marcate fata de limita de proprietate imprejmuite , corelat cu limita carosabilului extins; spre latura estica a amplasamentului, limita maxima de aliniere a cladirilor este stabilita de restrictia de construire de 2m fata de limita de proprietate

- Implantarea constructiilor fata de limitele separative.

Amplasarea constructiilor fata de limitele parcelelor este restrictiva, si este obligatorie respectarea aliniamentelor maxime marcate si inscrierea in indicii de utilizare a parcelei, respectiv POT si CUT global , care nu poate fi depasit decat cu aprobarea factorilor de decizie locali.

In toate cazurile, amplasarea constructiilor fata de limitele de proprietate ale parcelei se va face la o distanta de min. 2,0m. si cu conditia respectarii prevederilor Codului civil.

- Amplasarea constructiilor unele fata de altele, in cadrul aceleiasi parcele

- in cazul cladirilor izolate se vor respecta distantele intre cladiri pe principiul distantei minime echivalente cu inaltimea cladirii "cea mai inalta" (la cornisa amplasat conform aliniamentelor indicate in plansa A-03

Fac exceptie de la aceste restrictii eventualele amenajari cu rol de odihna in spatiile verzi amenajate (chioscuri de vara, pavloane agrement, mobilier de joaca,piscine), cu conditia integrarii aspectului (materiale de constructie folosite) cladirii anexe in ansamblul arhitectural al fataunei locuintei , prin proiect unitar , prezentat spre autorizare.; cladirile anexe vor avea in mod obligatoriu regim de inaltime maxim parter.

- Conditii de acces si drumuri - stationarea autovehiculelor

Accesele din drumurile publice trebuie sa fie amenajate in functie de importanta traficului, asigurind securitatea circulatiei generale. Se va asigura in interiorul parcelei cate un loc de parcare pentru fiecare locuinta (la suprafata solului sau in garaj) si suplimentar locuri de parcare pentru vizitatori

Accesele in panta la garaje (de exemplu , in cazul in care sunt amenajate la subsolul cladirii) vor fi realizate cu panta de acces incepand de la limita proprietatii, fara a impiedica circulatia pietonala pe trotuarul din fata proprietatii.

- Procentul de ocupare a terenurilor (POT) si coeficientul de utilizare a terenului (CUT)

Procentul de ocupare a terenurilor trebuie sa exprime limita maxima de suprafata, permis sa fie ocupata la sol cu constructii (prin constructii inteleghindu-se cladiri, anexe ale acestora, precum si suprafetele cailor de acces si stationare) . In mod practic, POT exprima cit la suta din suprafata incintei este permis sa fie ocupat cu constructii, restul reprezentand spatii libere si plantate.

POT stabilit pentru fiecare subzona este obligatoriu pentru fiecare parcela in parte din cadrul subzonei respective. POT pentru subzona analizata, in conformitate cu prevederile plansei A - 04 - : **POT = 30 %**

Coficientul de utilizare a terenurilor - CUT- reprezentand rezultatul raportului dintre totalul ariei construite desfasurate (suma ariilor tuturor nivelor ,precum si suprafetele cailor de acces si stationare) si suprafata terenului aferent (in interiorul limitelor respective).

CUT global stabilit pentru subzona este obligatoriu pentru fiecare parcela in parte din cadrul subzonei respective. CUT pentru subzona analizata , in conformitate cu prevederile plansei A-04 : **CUT = 0,6**

Pentru cazuri bine justificate se pot admite derogari ale POT si CUT , cu avizul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local.

- Inaltimea constructiilor

Inaltimea constructiilor sau regimul de inaltime se stabeleste pe baza criteriilor de functionalitate, regimul propus in zona pentru viitoarele cladiri invecinate, silueta, obtinerea de dominante.

Inaltimea unui nivel se considera de min.2,90 m , masurata de la cota placa finita la cota placa finita .

Inaltimea subsolului (garaj) se considera 2,20 m din placa in placa (lumina incaperii).

Inaltimea maxima a constructiilor, **masurata de la cota +0.00** (pe latura fatadei dinspre strada principala) pina la **cornisa acoperisului, va fi de maxim 6,0 m pentru cladirile S+P+1.**

In orice situatie, noile constructii propuse sau amenajari vor trebui sa fie justificate ca volumetrie si estetica compozitionala prin studii si proiecte de specialitate, intocmite de profesionisti cu studii corespunzatoare, si aprobatate de factorii de decizie.

- Conditii de echipare editilara

Apa potabila. Orice constructie care se va realiza si va fi destinata folosirii curente, trebuie sa fie echipata cu instalatie sanitara interioara si va fi racordata la reteaua publica de distributie a apei potabile, consumul de apa fiind contorizat prin apometre individuale.

Parcelele pentru care nu se pot asigura conditiile mentionate vor fi declarate neconstruibile.

In absenta temporara a retelei de alimentare cu apa se admite alimentarea temporara cu apa a noilor consumatori din fantani sau puturi de apa locale (individuale), cu conditia respectarii normativelor tehnice si a legislatiei in vigoare la data executarii acestora.

Canalizarea menajera. Orice constructie noua, destinata unei folosiri curente, trebuie sa fie racordata la reteaua publica de canalizare a apelor menajere, urmard a fi tratate si epurate prin sistem centralizat.

In absenta, temporara, a retelei publice de canalizare a apelor menajere, se admite evacuarea apelor in sistem individual sau de grup, conform actelor normative in vigoare.

Sistemul individual sau de grup (de exemplu , fose septice, vidanjabile periodic) va fi prevazut cu racord posibil la viitoarea retea publica de canalizare menajera.

Canalizarea pluviala. Amenajarile terenului trebuie astfel realizate incit sa permita scurgerea apelor meteorice spre reteaua colectoare a acestora, fara a favoriza stagnari sau baltiri.

In absenta retelei pluviale, amenajarile necesare scurgerii libere a apelor meteorice in interiorul parcelei cade in sarcina exclusiva a proprietarilor.

Fiecare proprietar va lua masuri pentru preluarea si evacuarea eventualelor ape din amonte (drenaje sau rigole de scurgere, fara a conduce sau dirija apa spre proprietatile din aval).

Retele electrice, telefonizare. Retelele de distributie a energiei electrice si de telecomunicatii se vor executa obligatoriu in retele subterane.

Retele de distributie de gaz - metan. Retelele de distributie subterane se vor poza in conformitate cu normativele in vigoare la data executiei. De la SRMG noi consumatori se vor alimenta prin bransamente individuale , contorizate.

Salubritate. In cadrul fiecarii incinte (parcele) se vor prevedea locuri special amenajate pentru colectarea deseurilor menajere si a materialelor recuperabile ,in pubele inchise. Platformele de depozitare a pubelelor vor fi imprejmuite cu ziduri pline cu inaltimea de min. 1,50 m., si vor fi racordate in mod obligatoriu la reteaua de alimentare cu apa si la reteaua de canalizare menajera, pentru a permite o intretinere corespunzatoare a recipientilor de colectare.

Colectarea zonala a deseurilor se va face in sistem centralizat, cel putin o data pe saptamana, prin servicii speciale de colectare, organizate prin grija administratiei locale , sau a intreprinzatorilor particulari

Aspectul exterior al cladirilor - categorii de materiale de constructie folosite.

- Subsolurile : - In cazul realizarii de subsoluri, acestea vor fi racordate la reteaua de alimentare cu apa si canalizare - in limita posibilitatilor tehnice

- Prin cota + 0.00., a unei cladiri se intlege cota finita a pardoselii functiunilor principale

- Cota + 0.00., va fi la maximum 1,20 m. fata de cota terenului amenajat, inclusiv in cazul constructiilor cu subsol ; aceasi conditie se va aplica si in cazurile in care se amenajeaza garaj in subsolul cladirii, cu acces direct pe frontul cladirii, accesul in subsol facanduse in panta descendenta.

- Soclurile vor fi finisate cu materiale rezistente la factorii de mediu natural , tencuieli sau placaje

- **Fataele :** - Toate constructiile se vor adapta caracterului arhitectural al functiunii reprezentate, se va tine seama in mod deosebit de latura estetica a acestora

- Se vor folosi materiale si sisteme constructive durabile, din zidarie si beton armat, interzicindu - se folosirea pentru structura de rezistenta a constructiilor a materialului lemnos (cu exceptia sarpantei si a constructiilor anexe de gradina / chioscuri) ;

- Ca policromie se va utiliza la maximum culoarea naturala a materialelor folosite, iar pentru tencuieli se vor folosi culori deschise, de preferinta culoarea alba / gri

- **Acoperisurile .** Pentru acoperisuri se pot realiza acoperisuri terasa sau sarpante de lemn cu pante cuprinse intre 20 - 70 de grade, cu invelitori din tigla , tabla otel sau alte materiale cu exceptia invelitorilor din PVC sau lemn. Se admite folosirea invelitorilor din lemn (sita sau sindrila) doar la constructiile anexe de tip amenajari gradina (chioscuri de vara).

- **Garaie.** Garajele vor fi parter si vor fi realizate din materiale durabile- caramida sau beton. Se poate realiza acoperirea parcajelor din incinta (paraje acoperite dar deschise),cu materiale si structuri usoare din beton sau metal , se interzice folosirea lemnului la acoperirea parcajelor.

- **Imprejmuiriri :** - imprejmuirile de teren se vor amplasa la limita proprietatii private in folosinta exclusiva ; ca metariale se vor folosi elemente metalice sau zidarie si metal / lemn, cu conditia ca nici un element al imprejmuirii sa nu depaseasca 2,0 m. inaltime de la terenul amenajat din imediata apropiere a imprejmuirii; proiectul si designul imprejmuirilor va face in mod obligatoriu obiectul autorizarii de catre factorii responsabili.

- in interiorul parcelei nu se pot folosi imprejmuiriri de compartimentare functionala (locuri de joaca,functiuni de agrement,etc.) mai inalte de 1,0m. si se vor realiza imprejmuiriri "transparente" de tipul plaselor de sarma pe cadre metalice.

F. Spatii verzi - plantatii.

Vointa de a realiza o lotizare (parcelare) cu caracter peisagist se va impleti cu vointa proprietarilor de loturi de a valorifica, in acest sens, spatiile private din interiorul parcelelor, care inconjoara cladirea de locuit.

Toate spatiile libere, ramase neconstruite, se vor amenaja in mod obligatoriu cu spatii verzi de tip gazon decorativ, plante floricoare , plante decorative , copaci , arbusti , etc..

Se vor realiza plantatii de elemente izolate de stejar si brazi, fiecare proprietar fiind obligat sa planteze cel putin un arbore cu tulipina mai inalta de 4 m., pentru fiecare 150 mp. din suprafata parcelei.

Intretinerea si ingrijirea spatiilor verzi din incinta parcelei, revine integral proprietarilor.



PLAN DE SITUATIE

scara 1:750



Privind imobilul situat in extr. Mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna.

inscris in CF SF. GHEORGHE nr. 38680 , nr. cad 38680 arabil in suprafata de 2800 mp .

Proprietari : BALOGH LASZLO si BALOGH ZSUZSANNA din Mun. Sf. Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, bl. 12, sc. B, et. 1, ap. 3, jud. Covasna

Sistem de proiectie Stereo '70

Plan de referinta arbitrat



ARH.NEMETH CSABA IOSIF
MEMBRU R.D.R.

	S.C. CAD PROJECT S.R.L.	DENUMIRE: P.U.Z ZONA DE LOCUINTE CHILIENI CF38680		PR. NR. 7/2021
		BENEFICIAR TITLU PLANSA	BALOGH LASZLO RIDICARE TOPOGRAFICA	FAZA P.U.Z
SEF PROIECT	arh.NEMETH CSABA	NR. PLANSA	A-00	DATA APR.2022
PROIECTAT	arh.NEMETH CSABA	SCARA	1:1000 / A4	



ZONA STUDIATA PUZ
conform Comunicare 5/U
din 25.01.2022 a DJC CV

ZONA REGLEMENTATA PUZ

ARM. NEMETH CSABA FOSIF
MEMBRIU R.U.R.

INTRAVILAN EXISTENT



UTR 1

ZONA REGLEMENTATA PUZ

PR. NR.
7/2021

FAZA
PUZ

DATA
APR. 2022

SEF PROIECT	S.C. CAD PROJECT S.R.L.	DENUMIRE: PUZ ZONA DE LOCUINTE CHILIENI CF38680	PR. NR. 7/2021
PROIECTAT	SR.GHEORGHE - SR. MIRGA - SR. MIRGA TEL. & FAX: 067-35 98 200 E-MAIL: CADPROJECTSRL@GMAIL.COM	BENEFICIAR TITLU PLANSA NR. PLANSA SCARA	FAZA PLAN INCADRARE IN LOCALITATE A-01 1:5000 / A4